

御見積書

広島県立尾道商業高等学校 殿

PAGE No. 1

つぎのとおりお見積いたしました。
なにとぞご用命くださいますようお願い申し上げます。
有効期間経過後のご注文は一応ご照会下さい

見積番号 6330515-2
2026年9月30日
宮地機工株式会社

〒722-0051
広島県尾道市東尾道9-9

件名 商業実践室 空調更新工事
受渡場所 御協議による
受渡期間 御協議による
支払条件 御協議による
荷造運賃 御協議による
本書有効期間 60日

TEL 0848-20-2121
FAX 0848-20-2126

--	--	--	--

お見積金額 ￥1,800,000- (税別)

項	品名	数量	金額	備考
	空気調和工事			
1	空調設備機器	一式	1,655,000	
2	空調設備工事	一式	711,500	
3	アスベスト含有調査	一式	75,000	
	機器本体			
	スカイエア	一式		(1,610,000)
	別売付属品			
	ダイキン別売品	一式		(45,000)
	小計		2,441,500	
4	出精値引		-641,500	
	合計		1,800,000	
	上記の工事費には、以下の法定福利費相当額を含んでいます。			
	【法定福利相当額（A）】 29,016円 $A = Y \times Z$			
	Y：労務費相当額			
	Z：法定福利費事業者負担率（合計値： 16.04/100）			

※本見積は、2026/11月からの価格で作成しております。

品 名	数 量	単 価(税別)	価 格(税別)	備 考
1 空調設備機器				
ACP-1				
スカイエア				
F I V E S T A R 天井吊形				
SSRH280DD	1 台	1,610,000	1,610,000	内機2台・外機1台
グリーン購入法適合				
定格冷房標準能力	25.0(11.3～28.0)	k W		
定格暖房標準能力	28.0(12.6～35.0)	k W		
A P F 2 0 1 5	4.8			
定格冷房消費電力	9.75	k W		
定格暖房消費電力	8.57	k W		
室内ファン風量強	(28)×2	m 3 / m i n		
室内ファン電動機出力	(150×1)×2	W		
室外ファン風量	163	m 3 / m i n		
室外ファン電動機出力	(227+227)×1	W		
圧縮機電動機出力	5.90	k W		
電源 3相 200V60Hz				
外形寸法(W×L×H)・質量				
室内機 1590×690×235mm	40kg ×2			
室外機 940×320×1430mm	123kg ×1			
BRC1G4	1 式	23,000	23,000	
運転リモコン・液晶ワイヤード				
BRE50B2F	2 式	11,000	22,000	
センシングユニット(センサーキット)				
機器合計			1,655,000	
2 空調設備工事				
搬入据付工事費	1 式		53,750	
基礎工事費	1 式		7,500	
リモコン配線工事費	1 式		9,630	
冷媒配管工事費	1 式		246,398	ドレン管・連絡線含む
重機費(高所作業車)	1 式		56,250	レッカー等
既設機器撤去工事費	1 式		81,250	
配管保温工事費(カラー鉄板ラッキング)	1 式		41,000	ラッキング切廻し含む
電気工事費	1 式		31,250	電源線脱着
試運転調整費	1 式		12,500	
冷媒回収、破壊処理費	1 式		31,250	
雑材消耗品	1 式		17,400	
資材運搬交通費	1 式		27,100	
現場雑費	1 式		96,222	工事諸経費含む
－ 計 －			711,500	

[illegible]