

御 見 積 書

No. 2026年10月6日

株式会社共栄店舗 御中

金額 ￥12,310,000- (税別) 宮地機工株式会社

上記の通り御見積申し上げます。 代表取締役 濱本 義樹
何卒ご用命賜りますようお願い申し上げます。

〒722-0051
広島県尾道市東尾道9-9
TEL.0848-20-2121 FAX.0848-20-2126
工 事 名 (仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事
換気工事 (機械設備図06ベース + 金額変更案08 ロスナイ中止)
施 工 場 所 広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山835-27 担当者 濱本 義武
工 事 期 限 全体工期 2026年5月1日 ~ 2027年2月15日 (空調工事は工程表による・別途お打ち合わせ)
御 支 払 条 件 別途お打ち合わせ
有 効 期 限 発行後3ヶ月

項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【 (仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事】					
	[換気機器 (換気機器表・代替分 BFS-SUDC・V-08PPXD8) は元請様手配、電気工事・建築工事・自動制御は含まず]					
①	換気工事 (機械設備図 06)	1	式	9,971,500	9,971,500	内訳書 No.1
②	金額変更案 No3・4 ロスナイ中止 (検討図 08・減額・代替機器)	1	式	446,600	446,600	内訳書 No.2
③	法定福利費 (労務費に係る事業主負担分)	1	式	1,064,464	1,064,464	別紙明細書
④	諸経費	1	式	833,000	833,000	①~②計の8%
	出精値引き				-5,564	端数調整
	合 計				12,310,000	(税別)

- ※ 本見積は機械設備図 (図面No.06 若本建築事務所 '26.1.31) に基づき当社にて数量を拾い出して積算しております。金額変更案検討図 (図面No.08) の No3・4 ロスナイ中止は内訳書 No.2 (朱書き) に減額・代替機器を計上しています。空調工事は別途御見積書によります。実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。
- ※ 空調機器・換気機器 (室内機・室外機・リモコン・換気扇・全熱交換器・屋外機架台・ドレンアップ等 機器表記載の本体および付属品) は元請様手配のため含みません (据付・取付費のみ計上)。
- ※ 機器の電源供給・接地等の電気工事、基礎・躯体貫通穴明け・スリーブ穴埋め・天井点検口等の建築工事、衛生・消火・ガス・浄化槽設備、自動制御設備は含みません。
- ※ 機器・資材の揚重機 (クレーン・レッカー等)、仮設設備、産業廃棄物の処分は元請様にてご手配・ご負担願います。
- ※ 一式計上および想定数量の項目は別紙「御見積条件」記載の前提にて計上しており、実数量確定後に精算させていただきます。
- ※ 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
- ※ 本見積金額には消費税は含まれておりません。有効期限内でも銅管・鋼材等の市況が著しく変動した場合は再見積をさせていただくことがあります。
- ※ 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事

内訳書 No.1

名 称	規格・寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 換気工事（機械設備図 06）						
(1) 換気機器据付（機器は元請様支給）						
FE-A1 バイブファン 据付	V-12PS8 150φ ゴミ庫1・倉庫1	2	台	8,800	17,600	本体は元請様支給
FE-A2 天井扇 据付	VD-15ZC14 100φ 管理人和室洋室クロック・面談室	2	台	13,200	26,400	本体は元請様支給
FE-A3 天井扇 据付	VD-10ZC14 管理人WC	1	台	13,200	13,200	本体は元請様支給
FE-A4 親子扇 据付	VD-10ZFC14 管理人洗面UB	1	台	15,400	15,400	本体は元請様支給
FE-A5 天井扇 据付	VD-15ZC14 管理人室	2	台	13,200	26,400	本体は元請様支給
FE-A6 中間ファン 据付	BFS-50SYA2 200φ 1階男性WC	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
FE-A7 天井扇 据付	VD-17ZSC14 1階多目的WC	1	台	13,200	13,200	本体は元請様支給
FE-B1 天井扇 据付	VD-17ZSC14 シューズロッカー・洗い場	2	台	13,200	26,400	本体は元請様支給
FE-B2 天井扇 据付	VD-23ZB13 洗濯室	2	台	15,400	30,800	本体は元請様支給
FE-B3 有圧扇 据付	EF-25ASXC2 浴室 ウェザーカバー共	2	台	27,500	55,000	本体は元請様支給
FE-B4 中間ファン 据付	BFS-50SYA2 脱衣室・前室	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
FE-C1 バイブファン 据付	V-08PPX8 厨房WC・休憩室・段ボール庫・ゴミ庫2	4	台	8,800	35,200	本体は元請様支給
FE-C2 バイブファン 据付	V-08PP8 厨房前室	1	台	8,800	8,800	本体は元請様支給
FE-C3 天井扇 据付	VD-15ZC14 冷蔵庫室	1	台	13,200	13,200	本体は元請様支給
FE-C4 天井扇 据付	VD-17ZSC14 食品庫・弁当室	2	台	13,200	26,400	本体は元請様支給
FE-C5 天井扇 据付	VD-13ZC14 厨房廊下	1	台	13,200	13,200	本体は元請様支給
FE-D1 親子扇 据付	VD-10ZFC14 来客室UB	5	台	15,400	77,000	本体は元請様支給
FE-D2 有圧扇 据付	ENF-20SYA2 倉庫2 ウェザーカバー共	1	台	27,500	27,500	本体は元請様支給
FE-D3 天井扇 据付	VD-20ZC14 ケア室	1	台	13,200	13,200	本体は元請様支給
FE-D4 天井扇 据付	VD-15ZC14 コーチルーム流し	1	台	13,200	13,200	本体は元請様支給
FE-E1 中間ファン 据付	BFS-80SYA2 2階WC(北)	2	台	38,500	77,000	本体は元請様支給
FE-E2 天井扇 据付	VD-20ZC14 2階洗面所(北)(南)	2	台	13,200	26,400	本体は元請様支給
FE-E3 天井扇 据付	VD-20ZC14 2階階段ホール	2	台	13,200	26,400	本体は元請様支給
FE-E4 中間ファン 据付	BFS-50SYA2 2階WC(南)	2	台	38,500	77,000	本体は元請様支給
FE-E5 天井扇 据付	VD-15ZPC14 多目的スペース	1	台	13,200	13,200	本体は元請様支給
FE-E6 親子扇 据付	VD-10ZFC14 寮務スタッフ室UB	1	台	15,400	15,400	本体は元請様支給
HEX-1 全熱交換器 据付	LGH-N80RXV2 天井埋込 食堂 リモコン共	1	台	49,500	49,500	本体は元請様支給
HEX-2 全熱交換器 据付	LGH-N65RXW2 天井埋込 ミーティングルーム	1	台	49,500	49,500	本体は元請様支給
HEX-3 全熱交換器 据付	SKU-50AC 天井カセット コーチルーム・トレーニングルーム	4	台	44,000	176,000	本体は元請様支給
HEX-4 壁掛ロスナイ 据付	VL-10ES3 来客室・寮室(南)・寮務スタッフ室	46	台	13,200	607,200	本体は元請様支給
HEX-5 壁掛ロスナイ 据付	VL-12ESH3 寮室(北)	27	台	13,200	356,400	本体は元請様支給
F-1 中間ファン 据付	BFS-80SXA2 厨房用 洗浄室	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
F-2 中間ファン 据付	BFS-150SXA2 厨房用 厨房	1	台	44,000	44,000	本体は元請様支給
F-3 有圧扇 据付	EF-30BSXC2-HC 厨房 ウェザーカバー・リモコン共	3	台	30,800	92,400	本体は元請様支給
F-4 サイクル扇 据付	CY-30WD 脱衣室 速度調節器共	4	台	11,000	44,000	本体は元請様支給
FS-1 中間ファン 据付	BFS-80SUG2 給気 洗浄室 F-1と連動	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
FS-2 中間ファン 据付	BFS-150SUG2 給気 厨房 F-2と連動	1	台	44,000	44,000	本体は元請様支給
全熱交換器・中間ファン リモコン配線	HEX-1,2,3(4台)・F-3 リモコン線 工事区分表: 機械	9	台	8,800	79,200	図面08 中止に伴う減額
機器搬入・養生	換気機器 約140台	1	式	88,000	88,000	想定数量（別紙条件書）
(2) ダクト工事						
スパイラルダクト 100φ (EA)	亜鉛鉄板 低速 継手・支持共	68	m	4,950	336,600	図面実測数量
スパイラルダクト 150φ (EA)	亜鉛鉄板 低速 継手・支持共	151	m	6,050	913,550	図面実測数量
スパイラルダクト 200φ (EA)	亜鉛鉄板 低速 継手・支持共	44	m	7,150	314,600	図面実測 + 想定（別紙）
スパイラルダクト 250φ (EA 厨房)	亜鉛鉄板 継手・支持共	6	m	8,250	49,500	想定数量（別紙条件書）
スパイラルダクト 300φ (EA 厨房)	亜鉛鉄板 継手・支持共	5	m	9,350	46,750	想定数量（別紙条件書）
スパイラルダクト 100φ (OA)	亜鉛鉄板 継手・支持共	4	m	4,950	19,800	図面実測数量
スパイラルダクト 150φ (OA)	亜鉛鉄板 継手・支持共	51	m	6,050	308,550	図面実測数量
スパイラルダクト 200φ (OA)	亜鉛鉄板 継手・支持共	57	m	7,150	407,550	図面実測 + 想定（別紙）
スパイラルダクト 250φ (OA 厨房 FS-2)	亜鉛鉄板 継手・支持共	6	m	8,250	49,500	想定数量（別紙条件書）
スパイラルダクト 300φ (OA 厨房)	亜鉛鉄板 継手・支持共 F-3用自然給気	3	m	9,350	28,050	想定数量（別紙条件書）
外壁貫通部ダクト（フード接続）	150φ相当 1.0m/箇所	58	m	6,050	350,900	想定数量（別紙条件書）
VD 風量調整ダンパー	150～200φ	13	個	8,800	114,400	図面実測数量
フレキシブルダクト・接続材	機器接続部	1	式	66,000	66,000	想定数量（別紙条件書）
(3) ダクト保温						
OAダクト 保温	GW保温筒25 ALGC 隠蔽(天井内) 特記仕様書 保温表	123	m	3,850	473,550	図面実測 + 想定（別紙）

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事

内訳書 No.1

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房排気ダクト 保温	RW保温筒50 + アルミ ガラスクロス + 亀甲金網巻	20	m	7,700	154,000	想定数量（別紙条件書）
(4) 制気口・ボックス						
VHS 200×200 (開口率70%)	SUS/鋼製 指定色	8	個	11,000	88,000	
VHS 250×250		3	個	13,200	39,600	
VHS 300×300		1	個	15,400	15,400	
VHS 350×350		4	個	17,600	70,400	
VHS 400×400		2	個	19,800	39,600	
VHS 450×450		2	個	22,000	44,000	
HS/VHS 550×550		2	個	27,500	55,000	
VHS 650×650		2	個	33,000	66,000	
HS 150×150		4	個	7,700	30,800	
HS 200×200		18	個	8,800	158,400	
BOX(内貼) 300×300×300H	GW25 内貼	4	個	15,400	61,600	
BOX(内貼) 350×350×300H		26	個	16,500	429,000	
BOX(内貼) 400×400×300H		1	個	18,700	18,700	
BOX(内貼) 450×450×350H		3	個	19,800	59,400	
BOX(内貼) 500×500×350H		4	個	22,000	88,000	
BOX(内貼) 550×550×400H		2	個	24,200	48,400	
BOX(内貼) 600×600×400H		2	個	27,500	55,000	
BOX(内貼) 700×700×450H		2	個	30,800	61,600	
BOX(内貼) 800×800×500H		2	個	38,500	77,000	
(5) フード類・その他						
SUS製フード 取付 (支給品)	指定色塗装 外壁貫通部	204	箇所	4,400	897,600	想定数量（別紙条件書）
ウェザーカバー 取付 (支給品)	有圧扇用	6	箇所	5,500	33,000	支給品の取付費
厨房フード① 製作取付	SUS製 900×850×800H 二重フード	1	台	198,000	198,000	
厨房フード② 製作取付	SUS製 1400×900×800H GF・二重フード	1	台	286,000	286,000	
厨房フード③ 製作取付	SUS製 1170×1170×800H GF	1	台	286,000	286,000	
厨房フード④ 製作取付	SUS製 3350×750×800H GF	1	台	495,000	495,000	
衣類乾燥機排気用スリーブ	スリーブキャップ共	2	箇所	16,500	33,000	
試運転調整・風量測定	一式	1	式	132,000	132,000	想定数量（別紙条件書）
【小 計】					9,971,500	

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事

内訳書 No.2

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 金額変更案 No3・4 ロスナイ中止 (検討図 08 朱書き・減額は負数表示)						
(1) No3・4 ロスナイ中止 (減額・代替機器)						
HEX-1 全熱交換器 据付 (中止)	LGH-N80RXV2 食堂	-1	台	49,500	-49,500	本体は元請様支給
HEX-2 全熱交換器 据付 (中止)	LGH-N65RXW2 ミーティングルーム	-1	台	49,500	-49,500	本体は元請様支給
HEX-3 全熱交換器 据付 (中止)	SKU-50AC コーチルーム・トレーニングルーム	-4	台	44,000	-176,000	本体は元請様支給
HEX-4 壁掛ロスナイ 据付 (中止)	VL-10ES3	-46	台	13,200	-607,200	本体は元請様支給
HEX-5 壁掛ロスナイ 据付 (中止)	VL-12ESH3	-27	台	13,200	-356,400	本体は元請様支給
全熱交換器 リモコン配線 (中止)	HEX-1,2,3 計6台分	-6	台	8,800	-52,800	図面08 中止に伴う減額
HEX-1 → 中間ファン 据付	BFS-80SUDC 天井埋込形 250φ 食堂 防振吊金具・リモコン共	1	台	44,000	44,000	本体は元請様支給
HEX-2 → 中間ファン 据付	BFS-65SUDC 200φ ミーティングルーム	1	台	41,800	41,800	本体は元請様支給
HEX-3 → 中間ファン 据付	BFS-40SUDC 天井カセット形 200φ コーチルーム・トレーニングルーム	4	台	38,500	154,000	本体は元請様支給
中間ファン リモコン配線	BFS-SUDC用 6台	6	台	8,800	52,800	
HEX-4/5 → バイブファン 据付	V-08PPXD8 壁掛1パイプ 100φ 来客室・寮室・寮務スタッフ室	73	台	8,800	642,400	本体は元請様支給
吸気口 内部 KS-8841PR3-SG 取付	材工 (支給外と想定・要確認)	73	個	6,600	481,800	
吸気口用 SUS製フード 取付 (支給品)	指定色塗装	73	箇所	4,400	321,200	支給品の取付費
【小 計】					446,600	

法定福利費内訳明細書

(御見積書 No. の添付資料)

見積年月日	2026年10月6日	見積No.	
発注者名	株式会社共栄店舗 御中		
工事名	(仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事		
施工場所	広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山835-27		
会社名	宮地機工株式会社	所在地	広島県尾道市東尾道9-9

【1】 労務費の内訳 (法定福利費の算定基礎)

※ 本見積の労務費は、内訳書各項目の材工共単価のうち労務費相当額（自社施工分）の合計です。機器は元請様手配のため含みません。

項 目	労務費 (円)	摘 要
換気工事 労務費	6,356,460	内訳書 No.1 各項目の労務費相当額の合計
ロスナイ中止・代替 労務費	144,100	内訳書 No.2 各項目の労務費相当額の合計
労 務 費 合 計	6,500,560	← 法定福利費の算定基礎額

【2】 法定福利費の算定

計算式： 法定福利費 = 労務費 × 事業主負担料率 （保険ごとに円未満切捨て）

保険の種類	対象労務費 (円)	事業主負担料率	法定福利費 (円)	算定根拠
健康保険料	6,500,560	4.890%	317,877	健康保険料率 9.780%（協会けんぽ 広島県 令和8年度）×1/2（労使折半）
介護保険料	6,500,560	0.810%	52,654	介護保険料率 1.620%（全国一律 令和8年度）×1/2（労使折半）
子ども・子育て支援金	6,500,560	0.115%	7,475	支援金率 0.230%（令和8年4月分～）×1/2（労使折半）
厚生年金保険料	6,500,560	9.150%	594,801	厚生年金保険料率 18.300%（平成29年9月以降固定）×1/2（労使折半）
雇用保険料	6,500,560	1.050%	68,255	雇用保険料率（建設の事業）事業主負担分 1.050%
子ども・子育て拠出金	6,500,560	0.360%	23,402	拠出金率 0.360%（事業主全額負担）
合 計		16.375%	1,064,464	

※ 料率は見積作成時点（令和8年度）の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

※ 法定福利費は御見積書の③に計上しています。

御見積条件・注意事項

(仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事 御見積書 添付

【1】御見積条件・注意事項

1. 本見積は機械設備図 06 (特記仕様書・空調機器表・換気機器表・空調平面図・換気平面図・厨房廻り詳細図) に基づき当社にて拾い出した数量により積算しております。配管・ダクトの平面延長は図面 (A3 1:300、厨房詳細 1:70) から計測し、立上り・立下り・機器接続部および図面に経路の記載がない部分は想定数量として計上しています (別紙【2】参照)。
2. 金額変更案検討図 08 のうち No3・4 (ロスナイ中止) を内訳書 No.2 に朱書きで計上しています。ベース計上分の減額と代替機器 (中間ファン・パイプファン・吸気口) の計上を併記しています。No5・6 (空調追加) は空調工事の見積書に計上しています。No1 (庇中止)・No2 (既存フェンス再利用) は対象外です。
3. 空調機器・換気機器は元請様手配のため本見積には含みません (室内機・室外機・集中リモコン・換気扇・中間ファン・全熱交換器・パイプファン・有圧扇・屋外機架台 (2段架台含む)・ドレンアップ・SUS製フード・ウェザーカバー等、機器表記載の本体および付属品)。本見積は上記機器の搬入・据付・取付費のみを計上しています。
4. 機器の電源供給 (電源・動力配線、盤、接地、インバータ盤) は電気工事とし含みません。機器付属の制御盤およびリモコン制御の配管・配線 (工事区分表「機械」) は本見積に計上しています。
5. 基礎 (室外機基礎)、躯体・外壁の穴明け、スリーブ・型枠の穴埋め、天井点検口、天井・壁の開口補強および仕上げ補修は建築工事とし含みません (工事区分表による)。外壁貫通スリーブ材のみ計上しています。
6. 厨房フード①～④ (SUS製、グリスフィルター付) は機械設備図のフードリストにより本見積に計上しています。厨房機器工事の範囲となる場合は減額いたします。
7. ロスナイ中止後の OA 側ダクト・制気口は図示どおり自然給気として残置する前提で計上しています。撤去・変更がある場合は別途協議とさせていただきます。
8. 施工図・竣工図 (完成図) の作成、風量測定・試験成績書の作成、官庁検査対応は含みません。必要な場合は別途お見積りいたします。
9. 仮設 (足場・高所作業車・仮設電気・水道・資材置場等) および産業廃棄物の処分費は元請様にてご負担願います (当社発生材は指定集積場所への分別搬出まで)。
10. 工期は全体工程表 (2026.8.18 共栄店舗) に基づく通常の日中作業を前提としております。夜間・休日作業、工程の大幅な変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
11. 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
12. 本見積金額には消費税は含まれておりません。労務費に係る法定福利費 (事業主負担分) は別紙「法定福利費内訳明細書」のとおり計上しています。

【2】想定数量（推測）項目の前提

図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測+想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。

No.	内訳書	項 目	前提・想定内容	数量（区分）
1	No.1	スパイラルダクト 200φ (EA) 亜鉛鉄板 低速 継手・支持共	1F 25.2m・2F 9.8m 実測+ 厨房詳細図 9m 推測	44 m（実測+ 想定）
2	No.1	スパイラルダクト 250φ (EA 厨房) 亜鉛鉄板 継手・支持共	厨房廻り平面詳細図より	6 m（想定）
3	No.1	スパイラルダクト 300φ (EA 厨房) 亜鉛鉄板 継手・支持共	フード③④→F-3 3台	5 m（想定）
4	No.1	スパイラルダクト 200φ (OA) 亜鉛鉄板 継手・支持共	1F 45.7m・2F 3.5m 実測+ 厨房FS-1 7.5m 推測	57 m（実測+ 想定）
5	No.1	外壁貫通部ダクト（フード接続）150φ相当 1.0m/箇所	1F フード48箇所・2F廊下10箇所	58 m（想定）
6	No.1	OAダクト 保温 GW保温筒25 ALGC 隠蔽(天井内) 特記仕様書 保温表	OAダクト全長	123 m（実測+ 想定）
7	No.1	厨房排気ダクト 保温 RW保温筒50 +アルミ ガラスクロス + 亀甲金網巻	厨房200/250/300φ EA	20 m（想定）
8	No.1	SUS製フード 取付 (支給品) 指定色 塗装 外壁貫通部	1F 48・2F廊下10・寮室146(HEX-4/5分)	204 箇所（想定）

【3】図面読み取りに関する確認事項

- 宛名は元請様を株式会社共栄店舗（詳細工程表作成者）と想定して記載しています。ご指定があれば修正します。
- 換気平面図のダクト線（排気＝黒太線、給気＝青線）をベクトルデータから計測しています。機器記号と重なる短い線分は除外しているため、実測値は若干少なめになる傾向があります。
- SUS製フード・ウェザーカバーは換気機器表の付属品として元請様支給と解釈し、取付費のみ計上しています。
- 吸気口 KS-8841PR3-SG（図面08 朱書き）は支給範囲が不明のため材工で計上しています。支給の場合は材料分を減額します。

数量拾い根拠（内部用） ※計測方法: PDF図面(A3 1:300、厨房詳細 1:70)のベクトル線分を色・線幅で分離し延長を集計。「実測」=図面線分の平面延長、「推測」=図面に無い部分の推定

4. ダクト（ベース06）							
図面	系統	100φ(m)	150φ(m)	200φ(m)	250φ(m)	300φ(m)	備考
1F換気平面図(p22) 黒太線	EA	62.6	122.4	25.2	0	0	150φに口径未判読16.6m含む（実測）
1F換気平面図(p22) 青線	OA	3.5	50.4	45.7	0	0	150φに未判読9.1m含む（実測）
2F換気平面図(p23) 黒太線	EA	5.2	28.2	9.8	0	0	実測
2F換気平面図(p23) 青線	OA	0	0	3.5	0	0	実測
厨房廻り詳細図(p24) 1:70	EA	0	0	9.0	6.0	5.0	推測（二重線表記のため目視換算）
厨房廻り詳細図(p24) 1:70	OA(FS-1/2・F-3給気)	0	0	7.5	6.0	3.0	推測
外壁貫通部・フード接続	EA/OA	0	58.0	0	0	0	推測 1.0m/箇所×58
合計		71.3	259.0	100.7	12.0	8.0	内訳書は端数切上げ

5. 機器台数（図面カウント）		
記号	台数	備考
AC-1（ツイン）室内8/室外4	4系統	空調機器表・平面図
AC-2,3（ツイン）室内各2/室外各1	2系統	
AC-5,6,7,8,9,10 室内各1/室外各1	7台	AC-5は2台
RAC-1/2/3/4	2/8/66/1	2F寮室×16+×3+×11+×8+×4+×24=66
追AC1 室内3/室外1、追AC2～5 室内各3/室外各1	5系統	図面08 p19・p20 朱書き □ 位置より
区画貫通部 ●	1F 2箇所	空調平面図1F 凡例
VD	1F 9・2F 4	換気平面図ラベル数