

御 見 積 書

No. 2026年10月6日

株式会社共栄店舗 御中

金額 ￥18,500,000- (税別) 宮地機工株式会社

上記の通り御見積申し上げます。 代表取締役 濱本 義樹
何卒ご用命賜わりますようお願い申し上げます。

〒722-0051
工 事 名 (仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 広島県尾道市東尾道9-9
空調工事 (機械設備図06ベース + 金額変更案08 空調追加) TEL.0848-20-2121 FAX.0848-20-2126
施 工 場 所 広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山835-27 担当者 濱本 義武
工 事 期 限 全体工期 2026年5月1日 ~ 2027年2月15日 (空調工事は工程表による・別途お打ち合わせ)
御 支 払 条 件 別途お打ち合わせ
有 効 期 限 発行後3ヶ月

項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【 (仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 空調工事】					
	[空調機器 (空調機器表・追加分 PA-P140U7GTNB・PA-P224L7HTNB) は元請様手配、電気工事・建築工事・自動制御は含まず]					
①	空調工事 (機械設備図 06)	1	式	10,880,980	10,880,980	内訳書 No.1
②	金額変更案 No5・6 空調追加 (検討図 08)	1	式	4,816,350	4,816,350	内訳書 No.2
③	法定福利費 (労務費に係る事業主負担分)	1	式	1,550,532	1,550,532	別紙明細書
④	諸経費	1	式	1,256,000	1,256,000	①~②計の8%
	出精値引き				-3,862	端数調整
	合 計				18,500,000	(税別)

- ※ 本見積は機械設備図 (図面No.06 若本建築事務所 '26.1.31) に基づき当社にて数量を拾い出して積算しております。金額変更案検討図 (図面No.08) の No5・6 空調追加は内訳書 No.2 (朱書き) に計上しています。換気工事は別途御見積書によります。実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。
- ※ 空調機器・換気機器 (室内機・室外機・リモコン・換気扇・全熱交換器・屋外機架台・ドレンアップ等 機器表記載の本体および付属品) は元請様手配のため含みません (据付・取付費のみ計上)。
- ※ 機器の電源供給・接地等の電気工事、基礎・躯体貫通穴明け・スリーブ穴埋め・天井点検口等の建築工事、衛生・消火・ガス・浄化槽設備、自動制御設備は含みません。
- ※ 機器・資材の揚重機 (クレーン・レッカー等)、仮設設備、産業廃棄物の処分は元請様にてご手配・ご負担願います。
- ※ 一式計上および想定数量の項目は別紙「御見積条件」記載の前提にて計上しており、実数量確定後に精算させていただきます。
- ※ 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
- ※ 本見積金額には消費税は含まれておりません。有効期限内でも銅管・鋼材等の市況が著しく変動した場合は再見積をさせていただくことがあります。
- ※ 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 空調工事

内訳書 No.1

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 空調工事（機械設備図 06）						
(1) 空調機器据付（機器は元請様支給）						
AC-1 室内機 据付	4方向天井カセット ツイン子機 PA-P280U7HDB(10HP) 1F食堂・ミナゾノ・ホール・ホ	8	台	60,500	484,000	本体は元請様支給
AC-1 室外機 据付	10HP 屋外機架台(支給)上 1F地上	4	台	55,000	220,000	本体は元請様支給
AC-2 室内機 据付	4方向天井カセット ツイン子機 PA-P224U7HDB(8HP) コーチルーム	2	台	60,500	121,000	本体は元請様支給
AC-2 室外機 据付	8HP	1	台	55,000	55,000	本体は元請様支給
AC-3 室内機 据付	4方向天井カセット ツイン子機 (4HP) 脱衣室	2	台	49,500	99,000	本体は元請様支給
AC-3 室外機 据付	4HP 物干場側	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
AC-5 室内機 据付	4方向天井カセット PA-P56U7HNB(2HP) ケア室・管理人室	2	台	49,500	99,000	本体は元請様支給
AC-5 室外機 据付	2HP	2	台	38,500	77,000	本体は元請様支給
AC-6 室内機 据付	天吊形厨房用 PA-P140V7HNB(5HP) 厨房	1	台	55,000	55,000	本体は元請様支給
AC-6 室外機 据付	5HP	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
AC-7 室内機 据付	2方向天井カセット PA-P50L7HNB(1.8HP) 面談室	1	台	49,500	49,500	本体は元請様支給
AC-7 室外機 据付	1.8HP	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
AC-8 室内機 据付	ビルトインダクト PA-P56FE7HNBC(2HP) 厨房	1	台	55,000	55,000	本体は元請様支給
AC-8 室外機 据付	2HP	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
AC-9 室内機 据付	天吊形厨房用 PA-P80V7HNB(3HP) 弁当室	1	台	55,000	55,000	本体は元請様支給
AC-9 室外機 据付	3HP	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
AC-10 室内機 据付	4方向天井カセット PA-P140U7HNB(5HP) 2F多目的スペース	1	台	49,500	49,500	本体は元請様支給
AC-10 室外機 据付	5HP 1F地上(中庭2西側)	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
RAC-1 据付	壁掛ルームエアコン XCS-255DGX-W 内外機・ドレンアップ共 洗浴室・休憩室	2	組	30,800	61,600	本体は元請様支給
RAC-2 据付	壁掛ルームエアコン XCS-405DGX-W 内外機・ドレンアップ共 来客室・和室・洋室・DK	8	組	30,800	246,400	本体は元請様支給
RAC-3 据付	壁掛ルームエアコン XCS-405DGX2-W 内外機 2F客室・予備室・コナ宿泊室	66	組	27,500	1,815,000	本体は元請様支給
RAC-4 据付	壁掛ルームエアコン XCS-635DGX2-W 内外機 2F業務スタッフ室	1	組	30,800	30,800	本体は元請様支給
CR-1 集中リモコン 取付	CZ-10ESM5・CZ-10ESW4 管理人室	1	台	16,500	16,500	
機器搬入・揚重・養生	PAC 32台・RAC 154台分	1	式	275,000	275,000	想定数量（別紙条件書）
(2) 冷媒配管						
冷媒配管 ①	被覆銅管 9.52/6.35 (RAC-1,2 1F 及び RAC-3 2F)	360	m	4,950	1,782,000	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 ②	被覆銅管 12.7/6.35 (AC-5,7,8 AC-3枝 RAC-4)	77	m	5,720	440,440	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 ③	被覆銅管 15.88/9.52 (AC-1/2枝 AC-3主 AC-6,9,10)	96	m	7,150	686,400	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 ⑥	被覆銅管 25.4/9.52 (AC-2主管)	9	m	10,450	94,050	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 ⑦	被覆銅管 25.4/12.7 (AC-1主管 4系統)	57	m	11,550	658,350	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 化粧ケース	屋外・屋内露出部 (管種凡例：露出管は化粧ケース仕上)	125	m	3,300	412,500	想定数量（別紙条件書）
外壁貫通スリーブ材	VP100 冷媒・ドレン用 (穴明けは建築工事)	90	箇所	2,750	247,500	想定数量（別紙条件書）
区画貫通処理	冷媒管 フィブロック (認定工法)	2	箇所	13,200	26,400	図面実測数量
気密試験・真空引き・冷媒追加充填 作業	PAC 系統毎	13	系統	16,500	214,500	
冷媒追加充填 (冷媒代)	R32/R410A	8	kg	6,600	52,800	想定数量（別紙条件書）
(3) ドレン配管						
ドレン管 VP20	硬質塩化ビニル管 継手・支持共	37	m	3,080	113,960	図面実測 + 想定（別紙）
ドレン管 VP25	硬質塩化ビニル管 継手・支持共	94	m	3,520	330,880	図面実測 + 想定（別紙）
ドレン管 VP40	硬質塩化ビニル管 継手・支持共	68	m	4,400	299,200	図面実測 + 想定（別紙）
ドレン管 保温	GW保温剤20 ALGC 天井内 (特記仕様書 保温表は空欄・標準仕様に基づき計上 要確認)	143	m	2,750	393,250	想定数量（別紙条件書）
ドレン管 区画貫通処理	耐火二層管／フィブロック	2	箇所	13,200	26,400	想定数量（別紙条件書）
RAC-3/4 ドレンホース 延長・共巻	勾配確保の上 冷媒管共巻 (図示注記)	67	台	1,650	110,550	想定数量（別紙条件書）
(4) 付帯工事・試運転調整						
リモコン線・内外連絡線 配線	PAC 系統毎 (ワイヤードリモコン線 0.75×2C、遮り線) 工事区分表：機械	13	系統	13,200	171,600	
集中リモコン CR-1 制御配線	S-LINK 13系統分 推定延長200m	1	式	66,000	66,000	想定数量（別紙条件書）
RAC 内外連絡線 配線	VVF2.0-3C 1台当り5m	77	台	3,300	254,100	想定数量（別紙条件書）
AC-8 ビルトインダクト用 ダクト・制気口	吹出口・吸込口・チャンバー・フレキ 一式	1	式	88,000	88,000	想定数量（別紙条件書）
試運転調整 PAC	系統毎	13	系統	8,800	114,400	
試運転調整 RAC	台毎	77	台	2,200	169,400	
法令・申請・書類	試運転報告書・冷媒管理記録 等	1	式	33,000	33,000	想定数量（別紙条件書）
【小 計】					10,880,980	

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 空調工事

内訳書 No.2

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 金額変更案 No5・6 空調追加（検討図 08 朱書き）						
(2) No5・6 空調追加						
追AC1 室内機 据付	空冷HP 4方向天井カセット PA-P140U7GTNB(SHP 同時トリプル)子機 3Fホール・廊下(決速室前)・階段ホール	3	台	49,500	148,500	本体は元請様支給
追AC1 室外機 据付	5HP 1F物干場側(AC-3室外機隣)	1	台	38,500	38,500	本体は元請様支給
追AC2 室内機 据付	空冷HP 2方向天井カセット PA-P224L7HTNB(8HP 同時トリプル)子機 1F南廊下 3箇所	3	台	55,000	165,000	本体は元請様支給
追AC2 室外機 据付	8HP 1F南側(AC-1/AC-5室外機隣)	1	台	55,000	55,000	本体は元請様支給
追AC3 室内機 据付	PA-P224L7HTNB 子機 2F北廊下 3箇所	3	台	55,000	165,000	本体は元請様支給
追AC3 室外機 据付	8HP 1F東側地上(屋外階段A付近)	1	台	55,000	55,000	本体は元請様支給
追AC4 室内機 据付	PA-P224L7HTNB 子機 2F階段ホール2・南廊下1	3	台	55,000	165,000	本体は元請様支給
追AC4 室外機 据付	8HP 1F東側地上(倉庫2東)	1	台	55,000	55,000	本体は元請様支給
追AC5 室内機 据付	PA-P224L7HTNB 子機 2F南廊下 3箇所	3	台	55,000	165,000	本体は元請様支給
追AC5 室外機 据付	8HP 1F東側地上(倉庫2東)	1	台	55,000	55,000	本体は元請様支給
分岐管(トリプル用) 取付	各系統2組 ※機器付属として元請支給想定・未支給なら別途	10	組	6,600	66,000	想定数量（別紙条件書）
冷媒配管 ①	被覆銅管 9.52/6.35 追AC1 枝管	35	m	4,950	173,250	想定数量（別紙条件書）
冷媒配管 ③	被覆銅管 15.88/9.52 追AC1主管16m・追AC2～5 枝管168m	184	m	7,150	1,315,600	想定数量（別紙条件書）
冷媒配管 ⑥	被覆銅管 25.4/9.52 追AC2～5 主管(立管2F→1F含む)	73	m	10,450	762,850	想定数量（別紙条件書）
冷媒配管 化粧ケース	屋外露出部	13	m	3,300	42,900	想定数量（別紙条件書）
外壁貫通スリーブ材	VP100	5	箇所	2,750	13,750	想定数量（別紙条件書）
区画貫通処理	冷媒管・ドレン管 フィブロック 廊下区画壁	5	箇所	13,200	66,000	想定数量（別紙条件書）
ドレン管 VP25	継手・支持共 15台×8m	120	m	3,520	422,400	想定数量（別紙条件書）
ドレン管 VP40	継手・支持共 集合管・立下り	30	m	4,400	132,000	想定数量（別紙条件書）
ドレン管 保温	GW保温筒20 ALGC	150	m	2,750	412,500	想定数量（別紙条件書）
気密試験・真空引き・冷媒追加充填 作業		5	系統	16,500	82,500	
冷媒追加充填(冷媒代)		6	kg	6,600	39,600	想定数量（別紙条件書）
リモコン線・内外連絡線 配線	ワイヤードリモコン 系統毎	5	系統	16,500	82,500	
集中リモコン CR-1 制御配線 追加	S-LINK 5系統分	1	式	27,500	27,500	想定数量（別紙条件書）
試運転調整		5	系統	8,800	44,000	
機器搬入・揚重・養生 追加		1	式	66,000	66,000	想定数量（別紙条件書）
【小 計】					4,816,350	

法定福利費内訳明細書

(御見積書 No. の添付資料)

見積年月日	2026年10月6日	見積No.	
発注者名	株式会社共栄店舗 御中		
工事名	(仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事		
施工場所	広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山835-27		
会社名	宮地機工株式会社	所在地	広島県尾道市東尾道9-9

【1】 労務費の内訳 (法定福利費の算定基礎)

※ 本見積の労務費は、内訳書各項目の材工共単価のうち労務費相当額（自社施工分）の合計です。機器は元請様手配のため含みません。

項 目	労務費 (円)	摘 要
空調工事 労務費	6,749,050	内訳書 No.1 各項目の労務費相当額の合計
空調追加 労務費	2,719,860	内訳書 No.2 各項目の労務費相当額の合計
労 務 費 合 計	9,468,910	← 法定福利費の算定基礎額

【2】 法定福利費の算定

計算式： 法定福利費 = 労務費 × 事業主負担料率 （保険ごとに円未満切捨て）

保険の種類	対象労務費 (円)	事業主負担料率	法定福利費 (円)	算定根拠
健康保険料	9,468,910	4.890%	463,029	健康保険料率 9.780%（協会けんぽ 広島県 令和8年度）×1/2（労使折半）
介護保険料	9,468,910	0.810%	76,698	介護保険料率 1.620%（全国一律 令和8年度）×1/2（労使折半）
子ども・子育て支援金	9,468,910	0.115%	10,889	支援金率 0.230%（令和8年4月分～）×1/2（労使折半）
厚生年金保険料	9,468,910	9.150%	866,405	厚生年金保険料率 18.300%（平成29年9月以降固定）×1/2（労使折半）
雇用保険料	9,468,910	1.050%	99,423	雇用保険料率（建設の事業）事業主負担分 1.050%
子ども・子育て拠出金	9,468,910	0.360%	34,088	拠出金率 0.360%（事業主全額負担）
合 計		16.375%	1,550,532	

※ 料率は見積作成時点（令和8年度）の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

※ 法定福利費は御見積書の③に計上しています。

御見積条件・注意事項

(仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 空調工事 御見積書 添付

【1】御見積条件・注意事項

1. 本見積は機械設備図 06 (特記仕様書・空調機器表・換気機器表・空調平面図・換気平面図・厨房廻り詳細図) に基づき当社にて拾い出した数量により積算しております。配管・ダクトの平面延長は図面 (A3 1:300、厨房詳細 1:70) から計測し、立上り・立下り・機器接続部および図面に経路の記載がない部分は想定数量として計上しています (別紙【2】参照)。
2. 空調機器・換気機器は元請様手配のため本見積には含みません (室内機・室外機・集中リモコン・換気扇・中間ファン・全熱交換器・パイプファン・有圧扇・屋外機架台 (2段架台含む)・ドレンアップ・SUS製フード・ウェザーカバー等、機器表記載の本体および付属品)。本見積は上記機器の搬入・据付・取付費のみを計上しています。
3. 追加空調 (追AC1~5 同時トリプル) の分岐管は機器付属品として元請様支給を想定し、取付費のみ計上しています。支給外の場合は別途申し受けます。
4. 機器の電源供給 (電源・動力配線、盤、接地、インバータ盤) は電気工事とし含みません。機器付属の制御盤およびリモコン制御の配管・配線 (工事区分表「機械」) は本見積に計上しています。
5. 基礎 (室外機基礎)、躯体・外壁の穴明け、スリーブ・型枠の穴埋め、天井点検口、天井・壁の開口補強および仕上げ補修は建築工事とし含みません (工事区分表による)。外壁貫通スリーブ材のみ計上しています。
6. 冷媒管は被覆銅管 (製造者標準品) とし、露出部は化粧ケース仕上げとして計上しています。特記仕様書は脱酸銅管/被覆銅管とも未選択のため、管種凡例 (被覆銅管) によっています。
7. ドレン管の保温は特記仕様書の保温表に記載がないため、公共建築工事標準仕様書に準じ天井内 GW保温筒20 ALGC として計上しています。不要の場合は減額いたします。
8. 冷媒配管の追加充填ガスは想定量で計上しています。系統・配管長の確定後に精算いたします。
9. 施工図・竣工図 (完成図) の作成、風量測定・試験成績書の作成、官庁検査対応は含みません。必要な場合は別途お見積りいたします。
10. 仮設 (足場・高所作業車・仮設電気・水道・資材置場等) および産業廃棄物の処分費は元請様にてご負担願います (当社発生材は指定集積場所への分別搬出まで)。
11. 工期は全体工程表 (2026.8.18 共栄店舗) に基づく通常の日中作業を前提としております。夜間・休日作業、工程の大幅な変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
12. 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
13. 本見積金額には消費税は含まれておりません。労務費に係る法定福利費 (事業主負担分) は別紙「法定福利費内訳明細書」のとおり計上しています。

【2】想定数量（推測）項目の前提

図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測+想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。

No.	内訳書	項 目	前提・想定内容	数量（区分）
1	No.1	冷媒配管 ① 被覆銅管 9.52/6.35 (RAC-1,2 1F 及び RAC-3 2F)	平面実測34.3m+推測(RAC-3 66台×4m、来客室 RAC-2 5台×4m、RAC-1補正8m、立上り10台×3m)	360 m（実測+想定）
2	No.1	冷媒配管 ② 被覆銅管 12.7/6.35 (AC-5,7,8 AC-3枝 RAC-4)	平面実測56m+推測(立上り4系統×4m、RAC-4 5m)	77 m（実測+想定）
3	No.1	冷媒配管 ③ 被覆銅管 15.88/9.52 (AC-1/2枝 AC-3主 AC-6,9,10)	平面実測72.2m+推測(立上り3系統×4m、AC-10 2F分3.5m+立管8m)	96 m（実測+想定）
4	No.1	冷媒配管 ⑥ 被覆銅管 25.4/9.52 (AC-2主管)	平面実測5m+立上り4m	9 m（実測+想定）
5	No.1	冷媒配管 ⑦ 被覆銅管 25.4/12.7 (AC-1主管 4系統)	平面実測41m+立上り4系統×4m	57 m（実測+想定）
6	No.1	冷媒配管 化粧ケース 屋外・屋内露出部 (管種凡例: 露出管は化粧ケース仕上)	PAC13+RAC1F10箇所×2.5m、RAC-3/4 67台×1.0m	125 m（想定）
7	No.1	外壁貫通スリーブ材 VP100 冷媒・ドレン用 (穴明けは建築工事)	RAC77+PAC13	90 箇所（想定）
8	No.1	冷媒追加充填 (冷媒代) R32/R410A	配管延長より約20g/m換算	8 kg（想定）
9	No.1	ドレン管 VP20 硬質塩化ビニル管 継手・支持共	平面実測7m+推測(RAC-1/2 ドレンアップ吐出→屋外 10台×3m)	37 m（実測+想定）
10	No.1	ドレン管 VP25 硬質塩化ビニル管 継手・支持共	平面実測1F 87.3m・2F 6.1m(未判読分比例配分含む)	94 m（実測+想定）
11	No.1	ドレン管 VP40 硬質塩化ビニル管 継手・支持共	平面実測50.2m+推測(立下り・屋外放流部12箇所×1.5m)	68 m（実測+想定）
12	No.1	ドレン管 保温 GW保温筒20 ALGC 天井内 (特記仕様書 保温表は空欄・標準仕様に準じ計上 要確認)	VP25・VP40 天井内相当分	143 m（想定）
13	No.1	ドレン管 区画貫通処理 耐火二層管 / フィブロック	冷媒管と同一位置	2 箇所（想定）
14	No.1	AC-8 ビルトインダクト用 ダクト・制気口 吹出口・吸込口・チャンバー・フレキ 一式	図面に系統詳細なし	1 式（想定）
15	No.2	分岐管(トリプル用) 取付 各系統2組 ※機器付属として元請支給想定・未支給なら別途	取付費のみ	10 組（想定）
16	No.2	冷媒配管 ① 被覆銅管 9.52/6.35 追 AC1 枝管	配管経路図示なし 室内外機位置より推定	35 m（想定）
17	No.2	冷媒配管 ③ 被覆銅管 15.88/9.52 追AC1主管16m・追AC2～5 枝管 168m	同上	184 m（想定）
18	No.2	冷媒配管 ⑥ 被覆銅管 25.4/9.52 追 AC2～5 主管 (立管2F→1F含む)	追AC2 12・AC3 14・AC4 31・AC5 16	73 m（想定）
19	No.2	冷媒配管 化粧ケース 屋外露出部	5系統×2.5m	13 m（想定）
20	No.2	区画貫通処理 冷媒管・ドレン管 フィブロック 廊下区画壁	各系統1箇所と仮定	5 箇所（想定）

【3】図面読み取りに関する確認事項

- 宛名は元請様を株式会社共栄店舗（詳細工程表作成者）と想定して記載しています。ご指定があれば修正します。

2. 2F 寮室のルームエアコン（RAC-3 66台）は図面に配管線の記載がなく、壁掛機→バルコニー屋外機 4m/台 の想定です。
3. 追AC1～5 は図面08に配管経路の記載がなく、室内機・室外機の位置から経路長を推定しています（別紙【2】）。
4. 区画貫通処理は空調平面図1Fの区画貫通部記号（●）2箇所と、追加空調の廊下区画壁 各系統1箇所の想定です。

数量拾い根拠 (内部用) ※計測方法: PDF図面(A3 1:300、厨房詳細 1:70)のベクトル線分を色・線幅で分離し延長を集計。「実測」=図面線分の平面延長、「推測」=図面に無い部分の推定

1. 冷媒配管 (ベース06) 系統別

系統	口径記号	平面実測(m)	推測加算(m)	合計(m)	推測内容
RAC-2×3 和室・洋室・DK	①	28.1	9.0	37.1	屋外機→屋内機 立上り 3台×3m
AC-7 面談室	②	13.0	4.0	17.0	北西ゾーン実測60.3mを3系統に配分。立上り4m
AC-5 管理人室	②	18.0	4.0	22.0	同上
AC-1 ホール(ツイン)	⑦主/③枝	29.0	4.0	33.0	主管17m・枝管12m。立上り4m(⑦)
AC-6/AC-8/AC-9/RAC-1×2 厨房ブロック	③/②/③/①	22.2	20.0	42.2	重なり配管の未計測補正8m(RAC-1休憩室)・立上り4系統×3~4m
AC-1 食堂・ミーティング(ツイン×2)	⑦主/③枝	30.7	8.0	38.7	各系統 主管8m・枝管7.5m。立上り各4m
AC-10 多目的スペース(2F)	③	10.2	11.5	21.7	2F平面3.5m・立管(1F地上→2F天井)8m
AC-2 コーチルーム(ツイン)	⑥主/③枝	11.1	4.0	15.1	主管5m・枝管6m。立上り4m
AC-1 トレーニング(ツイン)+AC-5 ケア室	⑦/③・②	32.0	8.0	40.0	AC-1 主8m枝12m・AC-5 12m。立上り各4m
AC-3 脱衣室(ツイン)	③主/②枝	13.9	4.0	17.9	主管7m・枝管7m。立上り4m
RAC-2×5 来客室	①	2.7	18.0	20.7	屋外機が各室直近。1台4m×5台
RAC-3×66 2F寮室等	①	0.0	264.0	264.0	図面に配管線なし。壁掛機→バルコニー屋外機 4m/台
RAC-4 寮務スタッフ室	②	0.0	5.0	5.0	同上 5m
合計		211.0	363.5	574.5	口径別: ①360 ②77 ③96 ④9 ⑤57 (m・端数調整後)

2. ドレン配管 (ベース06)

区分	口径	平面実測(m)	推測加算(m)	合計(m)	備考
1F 空調平面図 青線(D)	VP20	6.6	30.0	36.6	RAC-1/2 ドレンアップ吐出→屋外 10台×3m
1F 空調平面図 青線(D)	VP25	87.3	0.0	87.3	口径ラベル未割当 81.3mを25/40へ比例配分済
1F 空調平面図 青線(D)	VP40	50.2	18.0	68.2	立下り・屋外放流部 12箇所×1.5m
2F 空調平面図 青線(D) AC-10	VP25	6.1	0.0	6.1	
合計		150.2	48.0	198.2	

3. 冷媒配管 (図面08 追加空調・すべて推測)

系統	口径記号	平面実測(m)	推測(m)	合計(m)	推定根拠
追AC1 PA-P140U7GTNB トリプル	③主/①枝	0	51	51	室外機:物干場側(AC-3隣) 室内機:ホール・洗濯室前廊下・階段ホール
追AC2 PA-P224L7HTNB トリプル	⑥主/③枝	0	57	57	室外機:南側(AC-1/5隣) 室内機:1F南廊下3箇所
追AC3 PA-P224L7HTNB トリプル	⑥主/③枝	0	64	64	室外機:東側地上 室内機:2F北廊下3箇所
追AC4 PA-P224L7HTNB トリプル	⑥主/③枝	0	51	51	室外機:東側地上(倉庫2東) 室内機:階段ホール2・南廊下1
追AC5 PA-P224L7HTNB トリプル	⑥主/③枝	0	69	69	室外機:東側地上 室内機:2F南廊下3箇所
合計		0	292	292	口径別: ①35 ③184 ⑥73

5. 機器台数 (図面カウント)

記号	台数	備考
AC-1 (ツイン) 室内8/室外4	4系統	空調機器表・平面図
AC-2,3 (ツイン) 室内各2/室外各1	2系統	
AC-5,6,7,8,9,10 室内各1/室外各1	7台	AC-5は2台
RAC-1/2/3/4	2/8/66/1	2F寮室×16+×3+×11+×8+×4+×24=66
追AC1 室内3/室外1、追AC2~5 室内各3/室外各1	5系統	図面08 p19・p20 朱書き □ 位置より
区画貫通部 ●	1F 2箇所	空調平面図1F 凡例
VD	1F 9・2F 4	換気平面図ラベル数