

御 見 積 書

No. 2026年10月6日

株式会社共栄店舗 御中

金額 ￥21,400,000- (税別) 宮地機工株式会社

上記の通り御見積申し上げます。 代表取締役 濱本 義樹
何卒ご用命賜わりますようお願い申し上げます。

〒722-0051
工 事 名 (仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 広島県尾道市東尾道9-9
空調工事 (機械設備図06ベース + 金額変更案08 空調追加) TEL.0848-20-2121 FAX.0848-20-2126
施 工 場 所 広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山835-27 担当者 濱本 義武
工 事 期 限 全体工期 2026年5月1日 ~ 2027年2月15日 (空調工事は工程表による・別途お打ち合わせ)
御 支 払 条 件 別途お打ち合わせ
有 効 期 限 発行後3ヶ月

項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【 (仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 空調工事】					
	[空調機器 (空調機器表・追加分 PA-P140U7GTNB・PA-P224L7HTNB) は元請様手配、電気工事・建築工事・自動制御は含まず]					
①	空調工事 (機械設備図 06)	1	式	10,624,080	10,624,080	内訳書 No.1
②	金額変更案 No5・6 空調追加 (検討図 08)	1	式	5,660,790	5,660,790	内訳書 No.2
③	法定福利費 (労務費に係る事業主負担分)	1	式	1,575,792	1,575,792	別紙明細書
④	諸経費 (現場経費・資材運搬・工事諸経費)	1	式	3,583,000	3,583,000	①~②計の22%
	出精値引き				-43,662	端数調整
	合 計				21,400,000	(税別)

- ※ 本見積は機械設備図 (図面No.06 若本建築事務所 '26.1.31) に基づき当社にて数量を拾い出して積算しております。金額変更案検討図 (図面No.08) の No5・6 空調追加は内訳書 No.2 (朱書き) に計上しています。換気工事は別途御見積書によります。実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。
- ※ 空調機器・換気機器 (室内機・室外機・リモコン・換気扇・全熱交換器・屋外機架台・ドレンアップ等 機器表記載の本体および付属品) は元請様手配のため含みません (据付・取付費のみ計上)。
- ※ 機器の電源供給・接地等の電気工事、基礎・躯体貫通穴明け・スリーブ穴埋め・天井点検口等の建築工事、衛生・消火・ガス・浄化槽設備、自動制御設備は含みません。
- ※ 機器・資材の揚重機 (クレーン・レッカー等)、仮設設備、産業廃棄物の処分は元請様にてご手配・ご負担願います。
- ※ 一式計上および想定数量の項目は別紙「御見積条件」記載の前提にて計上しており、実数量確定後に精算させていただきます。
- ※ 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
- ※ 本見積金額には消費税は含まれておりません。有効期限内でも銅管・鋼材等の市況が著しく変動した場合は再見積をさせていただくことがあります。
- ※ 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 空調工事

内訳書 No.1

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 空調工事（機械設備図 06）						
(1) 空調機器据付（機器は元請様支給）						
AC-1 室内機 据付	4方向天井カセット ツイン子機 PA-P280U7HDB(10HP) 1F食堂・ミナゾノ・ホール・ホ	8	台	25,620	204,960	本体は元請様支給
AC-1 室外機 据付	10HP 屋外機架台(支給)上 1F地上	4	台	30,380	121,520	本体は元請様支給
AC-2 室内機 据付	4方向天井カセット ツイン子機 PA-P224U7HDB(8HP) コーチルーム	2	台	25,620	51,240	本体は元請様支給
AC-2 室外機 据付	8HP	1	台	30,380	30,380	本体は元請様支給
AC-3 室内機 据付	4方向天井カセット ツイン子機 (4HP) 脱衣室	2	台	21,660	43,320	本体は元請様支給
AC-3 室外機 据付	4HP 物干場側	1	台	22,200	22,200	本体は元請様支給
AC-5 室内機 据付	4方向天井カセット PA-P56U7HNB(2HP) ケア室・管理人室	2	台	21,660	43,320	本体は元請様支給
AC-5 室外機 据付	2HP	2	台	22,200	44,400	本体は元請様支給
AC-6 室内機 据付	天吊形厨房用 PA-P140V7HNB(5HP) 厨房	1	台	21,660	21,660	本体は元請様支給
AC-6 室外機 据付	5HP	1	台	22,200	22,200	本体は元請様支給
AC-7 室内機 据付	2方向天井カセット PA-P50L7HNB(1.8HP) 面談室	1	台	25,620	25,620	本体は元請様支給
AC-7 室外機 据付	1.8HP	1	台	30,380	30,380	本体は元請様支給
AC-8 室内機 据付	ビルトインダクト PA-P56FE7HNBC(2HP) 厨房	1	台	21,660	21,660	本体は元請様支給
AC-8 室外機 据付	2HP	1	台	22,200	22,200	本体は元請様支給
AC-9 室内機 据付	天吊形厨房用 PA-P80V7HNB(3HP) 弁当室	1	台	21,660	21,660	本体は元請様支給
AC-9 室外機 据付	3HP	1	台	22,200	22,200	本体は元請様支給
AC-10 室内機 据付	4方向天井カセット PA-P140U7HNB(5HP) 2F多目的スペース	1	台	21,660	21,660	本体は元請様支給
AC-10 室外機 据付	5HP 1F地上(中庭2西側)	1	台	22,200	22,200	本体は元請様支給
RAC-1 据付	壁掛ルームエアコン XCS-255DGX-W 内外機・ドレンアップ共 洗淨室・休憩室	2	組	12,510	25,020	本体は元請様支給
RAC-2 据付	壁掛ルームエアコン XCS-405DGX-W 内外機・ドレンアップ共 来客室・和室・洋室・DK	8	組	12,510	100,080	本体は元請様支給
RAC-3 据付	壁掛ルームエアコン XCS-405DGX2-W 内外機 2F客室・予備室・コナ宿泊室	66	組	12,510	825,660	本体は元請様支給
RAC-4 据付	壁掛ルームエアコン XCS-635DGX2-W 内外機 2F業務スタッフ室	1	組	12,510	12,510	本体は元請様支給
CR-1 集中リモコン 取付	CZ-10ESM5・CZ-10ESW4 管理人室	1	台	18,190	18,190	
機器搬入・揚重・養生	PAC 32台・RAC 154台分	1	式	91,500	91,500	想定数量（別紙条件書）
(2) 冷媒配管						
冷媒配管 ①	被覆銅管 9.52/6.35 (RAC-1,2 1F 及び RAC-3 2F)	360	m	7,320	2,635,200	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 ②	被覆銅管 12.7/6.35 (AC-5,7,8 AC-3枝 RAC-4)	77	m	8,480	652,960	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 ③	被覆銅管 15.88/9.52 (AC-1/2枝 AC-3主 AC-6,9,10)	96	m	12,540	1,203,840	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 ⑥	被覆銅管 25.4/9.52 (AC-2主管)	9	m	16,620	149,580	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 ⑦	被覆銅管 25.4/12.7 (AC-1主管 4系統)	57	m	17,460	995,220	図面実測 + 想定（別紙）
冷媒配管 化粧ケース	屋外・屋内露出部 (管種凡例：露出管は化粧ケース仕上)	125	m	4,150	518,750	想定数量（別紙条件書）
外壁貫通スリーブ材	VP100 冷媒・ドレン用 (穴明けは建築工事)	90	箇所	2,490	224,100	想定数量（別紙条件書）
区画貫通処理	冷媒管 フィブロック (認定工法)	2	箇所	14,760	29,520	図面実測数量
気密試験・真空引き・冷媒追加充填 作業	PAC 系統毎	13	系統	17,570	228,410	
冷媒追加充填 (冷媒代)	R32/R410A	8	kg	4,640	37,120	想定数量（別紙条件書）
(3) ドレン配管						
ドレン管 VP20	硬質塩化ビニル管 継手・支持共	37	m	2,780	102,860	図面実測 + 想定（別紙）
ドレン管 VP25	硬質塩化ビニル管 継手・支持共	94	m	3,130	294,220	図面実測 + 想定（別紙）
ドレン管 VP40	硬質塩化ビニル管 継手・支持共	68	m	3,940	267,920	図面実測 + 想定（別紙）
ドレン管 保温	GW保温剤20 ALGC 天井内 (特記仕様書 保温表は空欄・標準仕様に基づき計上 要確認)	143	m	2,490	356,070	想定数量（別紙条件書）
ドレン管 区画貫通処理	耐火二層管／フィブロック	2	箇所	14,760	29,520	想定数量（別紙条件書）
RAC-3/4 ドレンホース 延長・共巻	勾配確保の上 冷媒管共巻 (図示注記)	67	台	1,530	102,510	想定数量（別紙条件書）
(4) 付帯工事・試運転調整						
リモコン線・内外連絡線 配線	PAC 系統毎 (ワイヤードリモコン線 0.75×2C・遮り線) 工事区分表：機械	13	系統	8,470	110,110	
集中リモコン CR-1 制御配線	S-LINK 13系統分 推定延長200m	1	式	64,420	64,420	想定数量（別紙条件書）
RAC 内外連絡線 配線	VVF2.0-3C 1台当り5m	77	台	4,160	320,320	想定数量（別紙条件書）
AC-8 ビルトインダクト用 ダクト・制気口	吹出口・吸込口・チャンバー・フレキ 一式	1	式	78,080	78,080	想定数量（別紙条件書）
試運転調整 PAC	系統毎	13	系統	10,980	142,740	
試運転調整 RAC	台毎	77	台	2,320	178,640	
法令・申請・書類	試運転報告書・冷媒管理記録 等	1	式	36,230	36,230	想定数量（別紙条件書）
【小 計】						
					10,624,080	

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 空調工事

内訳書 No.2

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 . 金額変更案 No5・6 空調追加（検討図 08 朱書き）						
(2) No5・6 空調追加						
追AC1 室内機 据付	空冷HP 4方向天井カセット PA-P140U7GTNB(8HP 同時トリプル) 子機 3Fホール・廊下(決速室前)・階段ホール	3	台	21,660	64,980	本体は元請様支給
追AC1 室外機 据付	5HP 1F物干場側(AC-3室外機隣)	1	台	22,200	22,200	本体は元請様支給
追AC2 室内機 据付	空冷HP 2方向天井カセット PA-P224L7HTNB(8HP 同時トリプル) 子機 1F廊下 3箇所	3	台	25,620	76,860	本体は元請様支給
追AC2 室外機 据付	8HP 1F南側(AC-1/AC-5室外機隣)	1	台	30,380	30,380	本体は元請様支給
追AC3 室内機 据付	PA-P224L7HTNB 子機 2F北廊下 3箇所	3	台	21,660	64,980	本体は元請様支給
追AC3 室外機 据付	8HP 1F東側地上(屋外階段A付近)	1	台	30,380	30,380	本体は元請様支給
追AC4 室内機 据付	PA-P224L7HTNB 子機 2F階段ホール2・南廊下1	3	台	21,660	64,980	本体は元請様支給
追AC4 室外機 据付	8HP 1F東側地上(倉庫2東)	1	台	30,380	30,380	本体は元請様支給
追AC5 室内機 据付	PA-P224L7HTNB 子機 2F南廊下 3箇所	3	台	21,660	64,980	本体は元請様支給
追AC5 室外機 据付	8HP 1F東側地上(倉庫2東)	1	台	30,380	30,380	本体は元請様支給
分岐管(トリプル用) 取付	各系統2組 ※機器付属として元請支給想定・未支給なら別途	10	組	6,530	65,300	想定数量（別紙条件書）
冷媒配管 ①	被覆銅管 9.52/6.35 追AC1 枝管	35	m	7,320	256,200	想定数量（別紙条件書）
冷媒配管 ③	被覆銅管 15.88/9.52 追AC1主管16m・追AC2～5 枝管168m	184	m	12,540	2,307,360	想定数量（別紙条件書）
冷媒配管 ⑥	被覆銅管 25.4/9.52 追AC2～5 主管(立管2F→1F含む)	73	m	16,620	1,213,260	想定数量（別紙条件書）
冷媒配管 化粧ケース	屋外露出部	13	m	4,150	53,950	想定数量（別紙条件書）
外壁貫通スリーブ材	VP100	5	箇所	2,490	12,450	想定数量（別紙条件書）
区画貫通処理	冷媒管・ドレン管 フィブロック 廊下区画壁	5	箇所	14,760	73,800	想定数量（別紙条件書）
ドレン管 VP25	継手・支持共 15台×8m	120	m	3,130	375,600	想定数量（別紙条件書）
ドレン管 VP40	継手・支持共 集合管・立下り	30	m	3,940	118,200	想定数量（別紙条件書）
ドレン管 保温	GW保温筒20 ALGC	150	m	2,490	373,500	想定数量（別紙条件書）
気密試験・真空引き・冷媒追加充填 作業		5	系統	17,570	87,850	
冷媒追加充填(冷媒代)		6	kg	4,640	27,840	想定数量（別紙条件書）
リモコン線・内外連絡線 配線	ワイヤードリモコン 系統毎	5	系統	8,470	42,350	
集中リモコン CR-1 制御配線 追加	S-LINK 5系統分	1	式	26,230	26,230	想定数量（別紙条件書）
試運転調整		5	系統	10,980	54,900	
機器搬入・揚重・養生 追加		1	式	91,500	91,500	想定数量（別紙条件書）
【小 計】					5,660,790	

法定福利費内訳明細書

(御見積書 No. の添付資料)

見積年月日	2026年10月6日	見積No.	
発注者名	株式会社共栄店舗 御中		
工事名	(仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事		
施工場所	広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山835-27		
会社名	宮地機工株式会社	所在地	広島県尾道市東尾道9-9

【1】 労務費の内訳 (法定福利費の算定基礎)

※ 本見積の労務費は、内訳書各項目の材工共単価のうち労務費相当額（自社施工分）の合計です。機器は元請様手配のため含みません。

項 目	労務費 (円)	摘 要
空調工事 労務費	6,712,464	内訳書 No.1 各項目の労務費相当額の合計
空調追加 労務費	2,910,712	内訳書 No.2 各項目の労務費相当額の合計
労 務 費 合 計	9,623,176	← 法定福利費の算定基礎額

【2】 法定福利費の算定

計算式： 法定福利費 = 労務費 × 事業主負担料率 （保険ごとに円未満切捨て）

保険の種類	対象労務費 (円)	事業主負担料率	法定福利費 (円)	算定根拠
健康保険料	9,623,176	4.890%	470,573	健康保険料率 9.780%（協会けんぽ 広島県 令和8年度）×1/2（労使折半）
介護保険料	9,623,176	0.810%	77,947	介護保険料率 1.620%（全国一律 令和8年度）×1/2（労使折半）
子ども・子育て支援金	9,623,176	0.115%	11,066	支援金率 0.230%（令和8年4月分～）×1/2（労使折半）
厚生年金保険料	9,623,176	9.150%	880,520	厚生年金保険料率 18.300%（平成29年9月以降固定）×1/2（労使折半）
雇用保険料	9,623,176	1.050%	101,043	雇用保険料率（建設の事業）事業主負担分 1.050%
子ども・子育て拠出金	9,623,176	0.360%	34,643	拠出金率 0.360%（事業主全額負担）
合 計		16.375%	1,575,792	

※ 料率は見積作成時点（令和8年度）の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

※ 法定福利費は御見積書の③に計上しています。

御見積条件・注意事項

(仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 空調工事 御見積書 添付

【1】御見積条件・注意事項

1. 本見積は機械設備図 06 (特記仕様書・空調機器表・換気機器表・空調平面図・換気平面図・厨房廻り詳細図) に基づき当社にて拾い出した数量により積算しております。配管・ダクトの平面延長は図面 (A3 1:300、厨房詳細 1:70) から計測し、立上り・立下り・機器接続部および図面に経路の記載がない部分は想定数量として計上しています (別紙【2】参照)。
2. 空調機器・換気機器は元請様手配のため本見積には含みません (室内機・室外機・集中リモコン・換気扇・中間ファン・全熱交換器・パイプファン・有圧扇・屋外機架台 (2段架台含む)・ドレンアップ・SUS製フード・ウェザーカバー等、機器表記載の本体および付属品)。本見積は上記機器の搬入・据付・取付費のみを計上しています。
3. 追加空調 (追AC1~5 同時トリプル) の分岐管は機器付属品として元請様支給を想定し、取付費のみ計上しています。支給外の場合は別途申し受けます。
4. 機器の電源供給 (電源・動力配線、盤、接地、インバータ盤) は電気工事とし含みません。機器付属の制御盤およびリモコン制御の配管・配線 (工事区分表「機械」) は本見積に計上しています。
5. 基礎 (室外機基礎)、躯体・外壁の穴明け、スリーブ・型枠の穴埋め、天井点検口、天井・壁の開口補強および仕上げ補修は建築工事とし含みません (工事区分表による)。外壁貫通スリーブ材のみ計上しています。
6. 冷媒管は被覆銅管 (製造者標準品) とし、露出部は化粧ケース仕上げとして計上しています。特記仕様書は脱酸銅管/被覆銅管とも未選択のため、管種凡例 (被覆銅管) によっています。
7. ドレン管の保温は特記仕様書の保温表に記載がないため、公共建築工事標準仕様書に準じ天井内 GW保温筒20 ALGC として計上しています。不要の場合は減額いたします。
8. 冷媒配管の追加充填ガスは想定量で計上しています。系統・配管長の確定後に精算いたします。
9. 施工図・竣工図 (完成図) の作成、風量測定・試験成績書の作成、官庁検査対応は含みません。必要な場合は別途お見積りいたします。
10. 仮設 (足場・高所作業車・仮設電気・水道・資材置場等) および産業廃棄物の処分費は元請様にてご負担願います (当社発生材は指定集積場所への分別搬出まで)。
11. 工期は全体工程表 (2026.8.18 共栄店舗) に基づく通常の日中作業を前提としております。夜間・休日作業、工程の大幅な変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
12. 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
13. 本見積金額には消費税は含まれておりません。労務費に係る法定福利費 (事業主負担分) は別紙「法定福利費内訳明細書」のとおり計上しています。

【2】想定数量（推測）項目の前提

図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測+想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。

No.	内訳書	項 目	前提・想定内容	数量（区分）
1	No.1	冷媒配管 ① 被覆銅管 9.52/6.35 (RAC-1,2 1F 及び RAC-3 2F)	平面実測34.3m+推測(RAC-3 66台×4m、来客室 RAC-2 5台×4m、RAC-1補正8m、立上り10台×3m)	360 m（実測+想定）
2	No.1	冷媒配管 ② 被覆銅管 12.7/6.35 (AC-5,7,8 AC-3枝 RAC-4)	平面実測56m+推測(立上り4系統×4m、RAC-4 5m)	77 m（実測+想定）
3	No.1	冷媒配管 ③ 被覆銅管 15.88/9.52 (AC-1/2枝 AC-3主 AC-6,9,10)	平面実測72.2m+推測(立上り3系統×4m、AC-10 2F分3.5m+立管8m)	96 m（実測+想定）
4	No.1	冷媒配管 ⑥ 被覆銅管 25.4/9.52 (AC-2主管)	平面実測5m+立上り4m	9 m（実測+想定）
5	No.1	冷媒配管 ⑦ 被覆銅管 25.4/12.7 (AC-1主管 4系統)	平面実測41m+立上り4系統×4m	57 m（実測+想定）
6	No.1	冷媒配管 化粧ケース 屋外・屋内露出部 (管種凡例: 露出管は化粧ケース仕上)	PAC13+RAC1F10箇所×2.5m、RAC-3/4 67台×1.0m	125 m（想定）
7	No.1	外壁貫通スリーブ材 VP100 冷媒・ドレン用 (穴明けは建築工事)	RAC77+PAC13	90 箇所（想定）
8	No.1	冷媒追加充填 (冷媒代) R32/R410A	配管延長より約20g/m換算	8 kg（想定）
9	No.1	ドレン管 VP20 硬質塩化ビニル管 継手・支持共	平面実測7m+推測(RAC-1/2 ドレンアップ吐出→屋外 10台×3m)	37 m（実測+想定）
10	No.1	ドレン管 VP25 硬質塩化ビニル管 継手・支持共	平面実測1F 87.3m・2F 6.1m(未判読分比例配分含む)	94 m（実測+想定）
11	No.1	ドレン管 VP40 硬質塩化ビニル管 継手・支持共	平面実測50.2m+推測(立下り・屋外放流部12箇所×1.5m)	68 m（実測+想定）
12	No.1	ドレン管 保温 GW保温筒20 ALGC 天井内 (特記仕様書 保温表は空欄・標準仕様に準じ計上 要確認)	VP25・VP40 天井内相当分	143 m（想定）
13	No.1	ドレン管 区画貫通処理 耐火二層管 / フィブロック	冷媒管と同一位置	2 箇所（想定）
14	No.1	AC-8 ビルトインダクト用 ダクト・制気口 吹出口・吸込口・チャンバー・フレキ 一式	図面に系統詳細なし	1 式（想定）
15	No.2	分岐管(トリプル用) 取付 各系統2組 ※機器付属として元請支給想定・未支給なら別途	取付費のみ	10 組（想定）
16	No.2	冷媒配管 ① 被覆銅管 9.52/6.35 追 AC1 枝管	配管経路図示なし 室内外機位置より推定	35 m（想定）
17	No.2	冷媒配管 ③ 被覆銅管 15.88/9.52 追AC1主管16m・追AC2～5 枝管 168m	同上	184 m（想定）
18	No.2	冷媒配管 ⑥ 被覆銅管 25.4/9.52 追 AC2～5 主管 (立管2F→1F含む)	追AC2 12・AC3 14・AC4 31・AC5 16	73 m（想定）
19	No.2	冷媒配管 化粧ケース 屋外露出部	5系統×2.5m	13 m（想定）
20	No.2	区画貫通処理 冷媒管・ドレン管 フィブロック 廊下区画壁	各系統1箇所と仮定	5 箇所（想定）

【3】図面読み取りに関する確認事項

- 宛名は元請様を株式会社共栄店舗（詳細工程表作成者）と想定して記載しています。ご指定があれば修正します。

2. 2F 寮室のルームエアコン（RAC-3 66台）は図面に配管線の記載がなく、壁掛機→バルコニー屋外機 4m/台 の想定です。
3. 追AC1～5 は図面08に配管経路の記載がなく、室内機・室外機の位置から経路長を推定しています（別紙【2】）。
4. 区画貫通処理は空調平面図1Fの区画貫通部記号（●）2箇所と、追加空調の廊下区画壁 各系統1箇所の想定です。

数量拾い根拠 (内部用) ※計測方法: PDF図面(A3 1:300、厨房詳細 1:70)のベクトル線分を色・線幅で分離し延長を集計。「実測」=図面線分の平面延長、「推測」=図面に無い部分の推定

1. 冷媒配管 (ベース06) 系統別

系統	口径記号	平面実測(m)	推測加算(m)	合計(m)	推測内容
RAC-2×3 和室・洋室・DK	①	28.1	9.0	37.1	屋外機→屋内機 立上り 3台×3m
AC-7 面談室	②	13.0	4.0	17.0	北西ゾーン実測60.3mを3系統に配分。立上り4m
AC-5 管理人室	②	18.0	4.0	22.0	同上
AC-1 ホール(ツイン)	⑦主/③枝	29.0	4.0	33.0	主管17m・枝管12m。立上り4m(⑦)
AC-6/AC-8/AC-9/RAC-1×2 厨房ブロック	③/②/③/①	22.2	20.0	42.2	重なり配管の未計測補正8m(RAC-1休憩室)・立上り4系統×3~4m
AC-1 食堂・ミーティング(ツイン×2)	⑦主/③枝	30.7	8.0	38.7	各系統 主管8m・枝管7.5m。立上り各4m
AC-10 多目的スペース(2F)	③	10.2	11.5	21.7	2F平面3.5m・立管(1F地上→2F天井)8m
AC-2 コーチルーム(ツイン)	⑥主/③枝	11.1	4.0	15.1	主管5m・枝管6m。立上り4m
AC-1 トレーニング(ツイン)+AC-5 ケア室	⑦/③・②	32.0	8.0	40.0	AC-1 主8m枝12m・AC-5 12m。立上り各4m
AC-3 脱衣室(ツイン)	③主/②枝	13.9	4.0	17.9	主管7m・枝管7m。立上り4m
RAC-2×5 来客室	①	2.7	18.0	20.7	屋外機が各室直近。1台4m×5台
RAC-3×66 2F寮室等	①	0.0	264.0	264.0	図面に配管線なし。壁掛機→バルコニー屋外機 4m/台
RAC-4 寮務スタッフ室	②	0.0	5.0	5.0	同上 5m
合計		211.0	363.5	574.5	口径別: ①360 ②77 ③96 ④9 ⑤57 (m・端数調整後)

2. ドレン配管 (ベース06)

区分	口径	平面実測(m)	推測加算(m)	合計(m)	備考
1F 空調平面図 青線(D)	VP20	6.6	30.0	36.6	RAC-1/2 ドレンアップ吐出→屋外 10台×3m
1F 空調平面図 青線(D)	VP25	87.3	0.0	87.3	口径ラベル未割当 81.3mを25/40へ比例配分済
1F 空調平面図 青線(D)	VP40	50.2	18.0	68.2	立下り・屋外放流部 12箇所×1.5m
2F 空調平面図 青線(D) AC-10	VP25	6.1	0.0	6.1	
合計		150.2	48.0	198.2	

3. 冷媒配管 (図面08 追加空調・すべて推測)

系統	口径記号	平面実測(m)	推測(m)	合計(m)	推定根拠
追AC1 PA-P140U7GTNB トリプル	③主/①枝	0	51	51	室外機:物干場側(AC-3隣) 室内機:ホール・洗濯室前廊下・階段ホール
追AC2 PA-P224L7HTNB トリプル	⑥主/③枝	0	57	57	室外機:南側(AC-1/5隣) 室内機:1F南廊下3箇所
追AC3 PA-P224L7HTNB トリプル	⑥主/③枝	0	64	64	室外機:東側地上 室内機:2F北廊下3箇所
追AC4 PA-P224L7HTNB トリプル	⑥主/③枝	0	51	51	室外機:東側地上(倉庫2東) 室内機:階段ホール2・南廊下1
追AC5 PA-P224L7HTNB トリプル	⑥主/③枝	0	69	69	室外機:東側地上 室内機:2F南廊下3箇所
合計		0	292	292	口径別: ①35 ③184 ⑥73

5. 機器台数 (図面カウント)

記号	台数	備考
AC-1 (ツイン) 室内8/室外4	4系統	空調機器表・平面図
AC-2,3 (ツイン) 室内各2/室外各1	2系統	
AC-5,6,7,8,9,10 室内各1/室外各1	7台	AC-5は2台
RAC-1/2/3/4	2/8/66/1	2F寮室×16+×3+×11+×8+×4+×24=66
追AC1 室内3/室外1、追AC2~5 室内各3/室外各1	5系統	図面08 p19・p20 朱書き □ 位置より
区画貫通部 ●	1F 2箇所	空調平面図1F 凡例
VD	1F 9・2F 4	換気平面図ラベル数

単価マスタ (内部) 原価 = 材料原価 + 人工 × 労務原価日額、提出 (定価ベース) = 原価 × 提出係数。参考列は宮地機工 参考見積8件 (2025.11～2026.10) から整理

労務原価日額 19,000 円/人工 参考見積の人工単価 23,225 円/人工 (6330476-3 配管工費 40人工 929,000) 提出係数 1.22 材料係数 ×1.85 (継手30% + 消耗15% + 支持金物40%)

キー	材料原価	人工	労務原価	原価	提出(定価ベース)	参考定価ベース	当社/参考	出典・根拠
REF_①	2,200	0.20	3,800	6,000	7,320	7,328	100%	6330539 ベアコイル6.35+9.52 988/m・2分3分級は1,450/m想定、5 m/人工
REF_②	2,960	0.21	3,990	6,950	8,480	8,485	100%	補間 (9.52+15.88 4,025 と 6.35+9.52 の間)
REF_③	6,100	0.22	4,180	10,280	12,540	12,556	100%	6330476-3 / 6330344-1 9.52+15.88 4,025/m、4.6 m/人工
REF_⑥	8,300	0.28	5,320	13,620	16,620	16,632	100%	6330476-3 9.52+25.40 5,475/m、3.5 m/人工
REF_⑦	8,610	0.30	5,700	14,310	17,460	17,466	100%	6330476-3 12.70+25.40 5,675/m、3.3 m/人工
REF_CASE	1,500	0.10	1,900	3,400	4,150	3,516	118%	配管保温工事費 1,194/m (6330476-3) + 化粧ケース材
SLEEVE	900	0.06	1,140	2,040	2,490			VP100 スリーブ材 + 取付 (参考実績なし)
FIRESTOP	4,500	0.40	7,600	12,100	14,760			6330248-2 防火区画貫通 88,000/式 (箇所数不明)
LEAK_TEST	3,000	0.60	11,400	14,400	17,570	20,000	88%	気密テスト 15,000～25,000/系統・真空引き 3,750～5,640/系統 (6330558/344-1/549)
REFRIGERANT	3,800	0.00	0	3,800	4,640			R32 冷媒代 (参考に単価行なし)
VP20	380	0.10	1,900	2,280	2,780	2,578	108%	6330539 VP13 138/m、塩ビ工費 9.3～12 m/人工
VP25	475	0.11	2,090	2,565	3,130	3,134	100%	6330344-1/476-3/248-2 VP25 313/m、工費 2,497/m
VP40	760	0.13	2,470	3,230	3,940			VP25 比例
DRAIN_INS	900	0.06	1,140	2,040	2,490			GW保温筒20 ALGC (参考実績なし)
DRAIN_HOSE	300	0.05	950	1,250	1,530			推定
PAC_IN	1,600	0.85	16,150	17,750	21,660	21,700	100%	6330476-3 搬入据付 238,750/11台≒21,700/台、6330284-1 25,000/台
PAC_IN_BIG	2,000	1.00	19,000	21,000	25,620	27,860	92%	6330558 VRV 90クラス 27,860/台
PAC_OUT	3,000	0.80	15,200	18,200	22,200	29,200	76%	搬入据付 + 基礎工事 5,800～10,000/台 (6330539/549/476-3)
PAC_OUT_BIG	4,000	1.10	20,900	24,900	30,380	37,860	80%	8～10HP 室外機 (防振ゴム・架台固定共)
RAC_SET	750	0.50	9,500	10,250	12,510	18,300	68%	6330539 RA 搬入据付 12,500/組 + 基礎 5,833/組
REMOTE_CTRL	1,000	0.40	7,600	8,600	10,490	9,630	109%	リモコン配線工事 9,630/系統 (6330549/558/476-3)
CRANE	75,000	0.00	0	75,000	91,500	93,750	98%	揚重工事費 (レッカー) 93,750/式 (6330558)
CARRY_IN	0	1.00	19,000	19,000	23,180			搬入・小運搬 人工
TEST_RUN	450	0.45	8,550	9,000	10,980	11,000	100%	試運転調整費 10,000～12,500/系統 (6330344-1/549/476-3)
TEST_RUN_RAC	0	0.10	1,900	1,900	2,320	2,500	93%	6330539 試運転 7,500/3台
DOCS	5,000	1.00	19,000	24,000	29,280			書類作成 人工
WIRE_PAC	2,000	0.26	4,940	6,940	8,470	8,436	100%	VVF2.0-3C 203/m + 電線材料施工費 約500/m (12m/系統 8,436) → 原価 6,900
WIRE_RAC	1,130	0.12	2,280	3,410	4,160	3,515	118%	VVF2.0-3C 5m/台
SLINK	30,000	1.20	22,800	52,800	64,420			集中リモコン制御線 200m 推定
BRANCH	600	0.25	4,750	5,350	6,530			分岐管取付 (支給)
FAN_PIPE	300	0.30	5,700	6,000	7,320			パイプファン取付 (参考実績なし)
FAN_CEIL	500	0.45	8,550	9,050	11,040			天井扇取付 (参考実績なし)
FAN_DUCT	2,000	1.20	22,800	24,800	30,260			中間ファン (防振吊) 取付
FAN_PRESS	1,500	0.90	17,100	18,600	22,690			有圧扇 + ウェザーカバー取付
HEX_CEIL	2,500	1.40	26,600	29,100	35,500			全熱交換器 天井埋込 (ダクト接続別)
HEX_WALL	500	0.45	8,550	9,050	11,040			壁掛ロスナイ取付
CYCLE_FAN	300	0.35	6,650	6,950	8,480			サイクル扇
HOOD_SUS	300	0.15	2,850	3,150	3,840			SUS製フード取付 (支給)
WCOVER	500	0.20	3,800	4,300	5,250			ウェザーカバー取付 (支給)
SD100	1,000	0.12	2,280	3,280	4,000			ダクト (参考実績なし・市況)
SD150	1,400	0.14	2,660	4,060	4,950			
SD200	1,900	0.16	3,040	4,940	6,030			
SD250	2,600	0.20	3,800	6,400	7,810			
SD300	3,300	0.24	4,560	7,860	9,590			
VD	4,500	0.25	4,750	9,250	11,290			
DUCT_INS_GW	1,100	0.08	1,520	2,620	3,200			GW保温筒25 ALGC
DUCT_INS_RW	3,200	0.15	2,850	6,050	7,380			RW50 + アルミガラスクロス + 金網

GRILLE		0.25	4,750		0			制気口 材 + 取付0.25人工
BOX		0.30	5,700		0	40,550	0%	6330248-2 チャンバー700×500×500 GW内貼 40,550/個 + 取付 8,100/個 → 表面積 1.9m² ≒ 17,500円/m²(原価)
FLEX	40,000	0.80	15,200	55,200	67,340			
HOOD_KITCHEN		2.00	38,000		0			SUS厨房フード製作品 (外注想定 原価=提出/1.22)
AIRFLOW_TEST	10,000	4.00	76,000	86,000	104,920			風量測定・試運転
INTAKE	3,000	0.10	1,900	4,900	5,980			吸気口 KS-8841PR3-SG 材 + 取付

参考見積の経費構造

部門内経費	消耗品及び雑材料 2.6% + 資材運搬交通費 3.5% + 現場経費 7.4% = 15.7% (据付・撤去) / 3.0% + 4.1% + 8.6% = 19.0% (配管・ダクト・電気)
工事諸経費	直接工事費の 5.0%
出精値引	6330247-1 18.4% / 6330248-2 35.1% / 6330284-1 14.8% / 6330539 26.8% / 6330549 22.3% / 6330558 12.0% / 6330476-3 9.9% / 6330344-1 24.9%
法定福利費	労務費×16.04% (金額内含で注記)。当社は別項目で 16.375% (令和8年度)
据付単価	搬入据付 21,700/台 (6330476-3 11台) ・ 27,860/台 (6330558 VRV) ・ 25,000/台 (6330284-1 GHP 24台) ・ 12,500/組 (6330539 RA) ・ 12,900/台 (6330344-1 天吊)
配管	冷媒 9.52+15.88 4,025/m ・ 9.52+25.40 5,475 ・ 12.70+25.40 5,675 (10t×2) 、ペアコイル 6.35+9.52 988、VP25 313/m ・ VP13 138/m、配管工費 4.6～5 m/人工 (冷媒) ・ 9～12 m/人工 (塩ビ)
その他	リモコン配線 9,630/系統、試運転 10,000～12,500/系統、気密 15,000～25,000、真空引き 3,750～5,640、揚重 93,750～337,500/式、撤去 18,000～19,500/台、冷媒回収 18,750～31,250/式、VVF 203/m ・ 電線施工 約500/m