

御 見 積 書

No. 2026年10月8日

今治空調設備 御中

金額 ¥1,290,000- (税別) 宮地機工株式会社

つぎのとおりお見積いたしました。
なにとぞご用命くださいますようお願い申し上げます。

代表取締役 濱本 義樹
〒722-0051
広島県尾道市東尾道9-9
TEL.0848-20-2121 FAX.0848-20-2126
担当者 濱本 義武

件 名 吉野家 呉海岸店
空調設備工事
施 工 場 所 広島県呉市海岸（国道31号沿い）
工 事 期 限 工程表による（全体工期 2026年9月1日～2026年11月16日）
支 払 条 件 御協議による
本 書 有 効 期 間 10日

項	品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【吉野家 呉海岸店 空調設備工事】 空気調和工事					
	[空調機・リモコン・吹出しパンカーは支給品。鉄骨架台は別途御見積]					
①	空調設備機器	1	式	支給品	支給品	支給品
②	空調設備工事	1	式	190,000	190,000	内訳書 2
③	配管設備工事	1	式	1,114,000	1,114,000	内訳書 3
④	工事諸経費	1	式	65,200	65,200	内訳書 8
	小 計				1,369,200	
⑤	出精値引				-79,200	
	合 計				1,290,000	(税別)

上記の工事費には、以下の法定福利費相当額を含んでいます。
【法定福利費相当額（A）】96,545円 A = Y × Z Y：労務費相当額 589,610円 Z：法定福利費事業者負担率（合計値：16.375／100）

- ＊ 本見積は2026年11月からの価格で作成しております。数量は換気空調機器表（F-01）・空調設備図（F-02-1）・平面図（A-08）より当社にて拾い出しており、実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。
- ＊ 空調機（AC-1・AC-2・RACの室内機・室外機・リモコン）および吹出しパンカーは支給品のため含みません（搬入・吊込み・据付費を計上）。
- ＊ 鉄骨架台（2段積み・溶融亜鉛メッキ）は製作品のため別途御見積とさせていただきます。
- ＊ リモコン配線、AC-2吹出しダクト・吹出しパンカー取付、換気設備、電源・接地等の電気工事、建築工事、揚重機、足場・仮設、撤去・産業廃棄物処分は含みません。
- ＊ 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。
- ＊ 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。

内 訳 書

工事名：吉野家 呉海岸店 空調設備工事

内訳書 No.1

品 名	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調調和工事						
2 空調設備工事						
搬入据付工事						
RA 室外機	セパレート2.2-5.0 (店長室 RAC) 架台上段	1	台	6,250	6,250	支給品の据付
RA 室内機	壁掛 2.2kW (店長室)	1	台	6,250	6,250	支給品の据付
SA 室外機	11.2-16.0 (AC-1×2・AC-2、5HP)	3	台	8,750	26,250	支給品の据付
SA 室内機	ダクト形11.2-16 (AC-2 天井ビルトイン 5HP)	1	台	27,500	27,500	支給品の吊込み
SA 室内機	カセット形2.8-16 (AC-1 天井カセット 5HP)	2	台	25,000	50,000	支給品の吊込み
基礎工事						
縁石	22.4-28.0 (2段架台用)	2	台	7,500	15,000	
架台制作及び取付費	鉄骨2段積み 溶融亜鉛メッキ (AC-1 上下段用・防振ゴム共)	1	基		別途見積	別途見積
架台制作及び取付費	鉄骨2段積み 溶融亜鉛メッキ (AC-2 下段・RAC 上段用・防振ゴム共)	1	基		別途見積	別途見積
試運転調整費						
試運転調整費	SA 室外機 (-160)	3	台	10,000	30,000	
試運転調整費	RA 室外機 (0-56)	1	台	2,500	2,500	
消耗品及び雑材料		1	式		5,000	
資材運搬交通費		1	式		6,800	
現場経費		1	式		14,450	
- 計 -					190,000	

内 訳 書

工事名：吉野家 呉海岸店 空調設備工事

内訳書 No.1

品 名	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 配管設備工事						
冷媒 (冷媒銅管)						
冷媒用被覆銅管 (10+20t)	6.35+9.52mm (10t+20t) RAC	10	m	3,388	33,880	図面実測+想定
冷媒用被覆銅管 (10+20t)	9.52+15.88mm (10t+20t) AC-1×2・AC-2	35	m	5,138	179,830	図面実測+想定
継手類		1	式		64,113	
消耗品		1	式		32,057	
支持金物		1	式		85,484	
排水 (硬質塩化ビニル管)						
硬質塩化ビニル管	VP 25A	9	m	313	2,817	図面実測+想定
硬質塩化ビニル管	VP 30A	4	m	363	1,452	
硬質塩化ビニル管	VP 40A	6	m	363	2,178	図面実測+想定
継手類		1	式		1,289	
消耗品		1	式		645	
支持金物		1	式		1,612	
ドレンホース用逆止弁	NDB-20-25 (図示品)	1	個	5,730	5,730	
電線・ケーブル類						
VVFケーブル (内外連絡線)	600V VV-F 2.0mm-3C	56	m	203	11,368	想定数量
配管工費 (冷媒配管)		1	式		212,290	
配管工費 (塩ビ管類)		1	式		53,600	
電線材料施工費		1	式		31,990	
配管保温工事費						
樹脂製化粧カバー	冷媒用被覆銅管 (10+20t) 6.35+9.52 屋外	3	m	4,225	12,675	図面実測+想定
樹脂製化粧カバー	冷媒用被覆銅管 (10+20t) 9.52+15.88 屋外	8	m	5,525	44,200	図面実測+想定
排水VP保温 GW20mm+ALGC	屋内隠蔽 25A	9	m	2,563	23,067	図面実測+想定
排水VP保温 GW20mm+ALGC	屋内隠蔽 30A	4	m	2,713	10,852	
排水VP保温 GW20mm+ALGC	屋内隠蔽 40A	6	m	2,950	17,700	図面実測+想定
スリーブインサート費	外壁貫通 4箇所 (穴明け・シーリング)	1	式	50,000	50,000	
気密テスト費						
気密テスト費	SA	3	系統	12,500	37,500	
気密テスト費	RA	1	系統	10,000	10,000	
真空引き・ガス充填 (基本料金)						
真空引き・ガス充填	SA (基本料金)	3	系統	2,500	7,500	
真空引き・ガス充填	RA (基本料金)	1	系統	1,880	1,880	
消耗品及び雑材料		1	式		28,100	
資材運搬費		1	式		48,200	
現場経費		1	式		101,991	
- 計 -					1,114,000	
8 工事諸経費						
		1	式		65,200	
【小 計】					1,369,200	出精値引は表紙

法定福利費内訳明細書

(御見積書 No. の添付資料)

見積年月日	2026年10月8日	見積No.	
発注者名	今治空調設備 御中		
工事名	吉野家 呉海岸店 空調設備工事		
施工場所	広島県呉市海岸 (国道31号沿い)		
会社名	宮地機工株式会社	所在地	広島県尾道市東尾道9-9

【1】 労務費相当額（Ｙ）の内訳

※ 労務費相当額は、内訳書各項目の金額のうち労務費に相当する額（配管工費・電線材料施工費、および据付・保温・試験等の人工相当額）に、出精値引き後の比率を乗じたものです。空調機は支給品のため含みません。

項 目	労務費相当額（円）	摘 要
空調設備工事	158,875	内訳書 2 空調設備工事（定価ベース）
配管設備工事	466,935	内訳書 3 配管設備工事（定価ベース）
小 計	625,810	定価ベース
労務費相当額（Ｙ）	589,610	小計 × 出精値引き後比率（合計÷小計）

【2】 法定福利費相当額（Ａ）の算定

計算式： $A = Y \times Z$ （Ｚ：法定福利費事業者負担率、保険ごとに円未満切捨て）

保険の種類	労務費相当額（円）	事業主負担料率	法定福利費（円）	算定根拠
健康保険料	589,610	4.890%	28,831	健康保険料率 9.780%（協会けんぽ 広島県 令和8年度）×1/2（労使折半）
介護保険料	589,610	0.810%	4,775	介護保険料率 1.620%（全国一律 令和8年度）×1/2（労使折半）
子ども・子育て支援金	589,610	0.115%	678	支援金率 0.230%（令和8年4月分～）×1/2（労使折半）
厚生年金保険料	589,610	9.150%	53,949	厚生年金保険料率 18.300%（平成29年9月以降固定）×1/2（労使折半）
雇用保険料	589,610	1.050%	6,190	雇用保険料率（建設の事業）事業主負担分 1.050%
子ども・子育て拠出金	589,610	0.360%	2,122	拠出金率 0.360%（事業主全額負担）
合計（Ｚ / Ａ）		16.375%	96,545	

※ 法定福利費相当額（Ａ）は見積金額（工事費）に含まれています。別途加算するものではありません。

※ 料率は見積作成時点（令和8年度）の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

御見積条件・注意事項

吉野家 呉海岸店 空調設備工事 御見積書 添付

【1】御見積条件・注意事項

1. 本見積は2026年11月からの価格で作成しております。数量は換気空調機器表 F-01 (2025.05.25) ・空調設備図 F-02-1 (2026.05.25) ・平面図 A-08 (2026.07.29) に基づき当社にて拾い出しています。冷媒管・ドレン管の平面延長は空調設備図 (1/50) から計測し、立上り・立下り・機器接続部および内外連絡線は想定数量として計上しています (別紙【2】参照)。
2. 工事範囲: 空調機の搬入・吊込み・据付 (AC-1 天井カセット形×2台、AC-2 天井ビルトイン形×1台、RAC 壁掛形×1台、室外機×4台)、室外機基礎 (縁石)、冷媒配管 (被覆銅管 液管10t・ガス管20t) ・屋外化粧カバー、ドレン配管 (VP) ・保温 (GW20mm + アルミガラスクロス)、内外連絡線 (VVF 2.0-3C)、外壁スリーブ、気密試験・真空引き、試運転調整。
3. 空調機 (AC-1 SSRC140C×2台、AC-2 SSRB140C×1台、RAC×1台、各リモコン) および吹出しパンカー PK-SB#10TK×4台は支給品のため含みません。
4. 鉄骨架台 (2段積み・溶融亜鉛メッキ防錆処理、防振ゴム共) は空調設備図の特記により空調設備工事ですが、製作品のため別途御見積とさせていただきます。架台はダイキン製室外機 (H1,430mm) に対応する段間寸法とし、背面と建物壁面の隙間200mm以上を確保します。
5. リモコン配線、AC-2 (天井ビルトイン形) から吹出しパンカーまでのダクト・パンカー取付、換気設備 (換気扇・送風機・フード・ダクト類)、電源・接地等の電気工事は含みません。
6. 冷媒の追加充填は、各系統の配管長 (最長約14m) が支給機のチャージレス配管長以内と想定し計上していません (真空引き・ガス充填は基本料金)。必要となった場合は実費にて精算させていただきます。
7. ドレン管は硬質塩化ビニル管 (VP 25A・30A・40A) とし、範囲は各機器から「空調機ドレン接続立上り (H=150)」まで、以降は給排水工事です。図示のドレンホース用逆止弁 NDB-20-25 を計上しています。
8. 揚重機 (クレーン等)、足場・高所作業車等の仮設、天井・壁の開口補強および仕上げ補修、天井点検口、既設機器の撤去、産業廃棄物 (支給品の梱包材を含む) の処分は含みません。
9. 工期は工程表 (吉野家呉海岸通店新設工事 工程表) に基づく通常の日中作業を前提としております。夜間・休日作業、工程変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
10. 労務費に係る法定福利費 (事業主負担分) は工事費に含んでおり、その額は御見積書表紙および別紙「法定福利費内訳明細書」のとおりです。
11. 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。本書有効期間は10日です。

【2】想定数量（推測）項目の前提

図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測+想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。

No.	内訳書	項 目	前提・想定内容	数量（区分）
1	3	冷媒用被覆銅管（10+20t） 6.35+9.52mm（10t+20t）RAC	平面実測 7.65m + 立上り（架台上段）0.9m + 店長室 立下り 0.6m + 余長 0.3m = 9.45m	10 m（実測+想定）
2	3	冷媒用被覆銅管（10+20t） 9.52+15.88mm（10t+20t）AC- 1×2・AC-2	平面実測 26.77m（AC-1西 11.15・AC-1東 7.54・AC- 2 8.08）+ 立上り（架台下段 2.2m×2・上段 0.9m×1）+ 機器接続 0.3m×3 + 余長 0.5m×3 = 34.47m	35 m（実測+想定）
3	3	硬質塩化ビニル管 VP 25A	平面実測 5.20m（東主管 2.72・AC-2枝 1.28・西枝 0.76・RAC 0.44）+ ドレンアップ立上り 0.3m×3 + 東カセット接続 0.3m + RAC 立下り 1.9m = 8.30m	9 m（実測+想定）
4	3	硬質塩化ビニル管 VP 40A	平面実測 3.29m + 天井内→接続立上り（H=150）への 立下り 2.45m = 5.74m	6 m（実測+想定）
5	3	VVFケーブル（内外連絡線）600V VV-F 2.0mm-3C	内外連絡線 = 冷媒配管の系統長（14.15 + 9.24 + 11.08 + 9.45m）+ 余長 3.0m×4系統 = 55.92m	56 m（想定）
6	3	樹脂製化粧カバー 冷媒用被覆銅管（ 10+20t）6.35+9.52 屋外	RAC: 屋外平面 1.21m（実測）+ 立上り（上段）0.9m = 2.11m	3 m（実測+想定）
7	3	樹脂製化粧カバー 冷媒用被覆銅管（ 10+20t）9.52+15.88 屋外	AC-1×2・AC-2: 屋外平面 2.60m（実測）+ 立上り（ 下段 2.2m×2・上段 0.9m×1）= 7.90m	8 m（実測+想定）
8	3	排水VP保温 GW20mm+ALGC 屋内 隠蔽 25A	ドレン管 VP25 と同長	9 m（実測+想定）
9	3	排水VP保温 GW20mm+ALGC 屋内 隠蔽 40A	ドレン管 VP40 と同長	6 m（実測+想定）

【3】図面読み取りに関する確認事項

1. 空調機器表の AC-1（天井カセット形 5馬力相当）は2台（室内機2台・室外機2台の2系統）、AC-2 は1系統として計上しています（空調設備図 F-02-1・室外機設置概要図による）。
2. 室外機は室外機設置概要図により、架台① = AC-1（下段）+ AC-1（上段）、架台② = AC-2（下段）+ RAC（上段）の2段積み2基としています。
3. 冷媒管・ドレン管は空調設備図 F-02-1 の配管線（R・D 記号）から計測し、立上り・立下りは室外機設置概要図と天井高（客席 CH2,600、厨房・店長室 CH2,500）から想定しています。
4. 特記の「天井内冷媒配管は厚20耐熱ポリスチレンフォーム断熱材巻き」は、冷媒管用の耐熱ポリエチレンフォーム保温材（ガス管20mm）と解釈しています。
5. ドレン接続立上り（H=150）の立上り管および以降の排水管は給排水工事と解釈しています。
6. 施工場所は位置図（呉海岸）によります。地番をご教示ください。