

御 見 積 書

No. 2026年10月7日

株式会社共栄店舗 御中

金額 ¥1,850,000- (税別) 宮地機工株式会社

上記の通り御見積申し上げます。 代表取締役 濱本 義樹
何卒ご用命賜わりますようお願い申し上げます。

工 事 名 吉野家 呉海岸通店 新設工事 空調設備工事 〒722-0051
広島県尾道市東尾道9-9
TEL.0848-20-2121 FAX.0848-20-2126
施 工 場 所 広島県呉市海岸 (国道31号沿い) 担当者 濱本 義武
工 事 期 限 全体工期 2026年9月1日～2026年11月16日 (空調設備工事は工程表による・天井配管 10月上旬予定)
御 支 払 条 件 別途お打ち合わせ
有 効 期 限 発行後3ヶ月

項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【吉野家 呉海岸通店 新設工事 空調設備工事】					
	[工事範囲：機器吊込み・冷媒配管 (ガス管保温20mm)・VPドレン・ドレン配管GW保温・室外機設置 空調機・吹出しバンカーは支給品]					
①	機器吊込み・据付 (空調機 支給品)	1	式	87,350	87,350	内訳書 (1)
②	冷媒配管 (被覆銅管・ガス管保温20mm)	1	式	710,310	710,310	内訳書 (2)
③	ドレン配管 (硬質塩化ビニル管 VP)	1	式	77,500	77,500	内訳書 (3)
④	ドレン配管保温 (グラスウール)	1	式	51,090	51,090	内訳書 (4)
⑤	室外機設置 (2段架台・基礎・防振ゴム共)	1	式	505,320	505,320	内訳書 (5)
⑥	法定福利費 (労務費に係る事業主負担分)	1	式	109,768	109,768	別紙明細書
⑦	諸経費 (現場経費・資材運搬・工事諸経費)	1	式	315,000	315,000	①～⑤計の22%
	出精値引き				-6,338	端数調整
	合 計				1,850,000	(税別)

- ※ 本見積は換気空調機器表 (F-01)・空調設備図 (F-02-1)・平面図 (A-08)に基づき当社にて数量を拾い出して積算しております。実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。
- ※ 本見積の工事範囲は「機器吊込み・冷媒配管 (ガス管保温20mm)・VPドレン・ドレン配管GW保温・室外機設置」です。空調機 (AC-1・AC-2・RAC の室内機・室外機・リモコン)および吹出しバンカーは支給品のため含みません (吊込み・据付費のみ計上)。
- ※ 渡り操作配線・リモコン取付、試運転調整、AC-2 吹出しダクト・吹出しバンカー取付、換気設備、電源・接地等の電気工事、建築工事は含みません。
- ※ 仮設 (足場・高所作業車等)、揚重機 (クレーン等)、産業廃棄物 (支給品の梱包材を含む)の処分は元請様にてご手配・ご負担願います。
- ※ 想定数量の項目は別紙「御見積条件」記載の前提にて計上しており、実数量確定後に精算させていただきます。
- ※ 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
- ※ 本見積金額には消費税は含まれておりません。有効期限内でも銅管・鋼材等の市況が著しく変動した場合は再見積をさせていただくことがあります。
- ※ 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。

内 訳 書

工事名：吉野家 呉海岸通店 新設工事 空調設備工事

内訳書 No.1

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調設備工事（機器吊込み・冷媒配管（ガス管保温20mm）・VPドレン・ドレン配管GW保温・室外機設置）						
(1) 機器吊込み・据付（空調機は支給品）						
AC-1 室内機 吊込み・据付	天井カセット形 5HP SSRC140C 客席（吊ボルト・化粧パネル取付共）	2	台	23,300	46,600	支給品の吊込み
AC-2 室内機 吊込み・据付	天井ビルトイン形 5HP SSRB140C 厨房（吊ボルト共）	1	台	30,870	30,870	支給品の吊込み
RAC 室内機 据付	壁掛形 2.2kW 店長室（据付板共）	1	台	9,880	9,880	支給品の据付
小 計					87,350	
(2) 冷媒配管（被覆銅管・ガス管保温20mm）						
冷媒配管 φ9.52／φ15.88	被覆銅管 ガス管保温厚20mm 継手・支持金物共（AC-1・AC-2）	35	m	13,740	480,900	図面実測＋想定（別紙）
冷媒配管 φ6.35／φ9.52	被覆銅管 ガス管保温厚20mm 継手・支持金物共（RAC）	10	m	8,270	82,700	図面実測＋想定（別紙）
外部冷媒配管 化粧カバー	屋外用スリムダクト 継手・端末カバー共	10	m	5,470	54,700	図面実測＋想定（別紙）
外壁貫通処理	穴明け・パテ・シーリング（木造外壁）	4	箇所	7,630	30,520	
気密試験・真空引き	パッケージエアコン（AC-1×2・AC-2）	3	系統	17,570	52,710	
気密試験・真空引き	ルームエアコン（RAC）	1	系統	8,780	8,780	
小 計					710,310	
(3) ドレン配管（硬質塩化ビニル管 VP）						
ドレン管 VP25	継手・支持金物共（各機器～主管・RAC）	9	m	3,130	28,170	図面実測＋想定（別紙）
ドレン管 VP30	継手・支持金物共（主管）	4	m	3,540	14,160	図面実測数量
ドレン管 VP40	継手・支持金物共（主管・立下り）	6	m	3,940	23,640	図面実測＋想定（別紙）
ドレンホース用逆止弁	NDB-20-25（図示品）	1	個	5,730	5,730	
ドレン通水試験		1	式	5,800	5,800	
小 計					77,500	
(4) ドレン配管保温（グラスウール）						
ドレン管保温 25A	GW保温筒 厚20mm ALGC仕上(ズ)	9	m	2,490	22,410	図面実測＋想定（別紙）
ドレン管保温 30A	GW保温筒 厚20mm ALGC仕上(ズ)	4	m	2,730	10,920	図面実測数量
ドレン管保温 40A	GW保温筒 厚20mm ALGC仕上(ズ)	6	m	2,960	17,760	図面実測＋想定（別紙）
小 計					51,090	
(5) 室外機設置						
AC-1 室外機 据付	5HP 架台下段（系統名表示共）	1	台	20,370	20,370	支給品の据付
AC-1 室外機 据付	5HP 架台上段（揚重・系統名表示共）	1	台	31,960	31,960	支給品の据付
AC-2 室外機 据付	5HP 架台下段（系統名表示共）	1	台	20,370	20,370	支給品の据付
RAC 室外機 据付	架台上段（揚重・系統名表示共）	1	台	12,200	12,200	支給品の据付
室外機架台	鉄骨2段積み 溶融亜鉛メッキ（AC-1上下段）	1	基	181,780	181,780	
室外機架台	鉄骨2段積み 溶融亜鉛メッキ（AC-2・RAC）	1	基	157,380	157,380	
架台基礎	コンクリート置基礎 4個／基・SUSアンカー	2	基	29,890	59,780	想定数量（別紙条件書）
防振ゴム	室外機用（4個／台）	4	台分	5,370	21,480	
小 計					505,320	
【合 計】					1,431,570	

法定福利費内訳明細書

(御見積書 No. の添付資料)

見積年月日	2026年10月7日	見積No.	
発注者名	株式会社共栄店舗 御中		
工事名	吉野家 呉海岸通店 新設工事 空調設備工事		
施工場所	広島県呉市海岸 (国道31号沿い)		
会社名	宮地機工株式会社	所在地	広島県尾道市東尾道9-9

【1】 労務費の内訳 (法定福利費の算定基礎)

※ 本見積の労務費は、内訳書各項目の材工共単価のうち労務費相当額 (自社施工分) の合計です。空調機は支給品のため含みません。

項 目	労務費 (円)	摘 要
①機器吊込み・据付	78,812	内訳書 (1) 各項目の労務費相当額の合計
②冷媒配管	345,382	内訳書 (2) 各項目の労務費相当額の合計
③ドレン配管	60,267	内訳書 (3) 各項目の労務費相当額の合計
④ドレン配管保温	28,280	内訳書 (4) 各項目の労務費相当額の合計
⑤室外機設置	157,624	内訳書 (5) 各項目の労務費相当額の合計
労 務 費 合 計	670,365	← 法定福利費の算定基礎額

【2】 法定福利費の算定

計算式： 法定福利費 = 労務費 × 事業主負担料率 (保険ごとに円未満切捨て)

保険の種類	対象労務費 (円)	事業主負担料率	法定福利費 (円)	算定根拠
健康保険料	670,365	4.890%	32,780	健康保険料率 9.780% (協会けんぽ 広島県 令和8年度) ×1/2 (労使折半)
介護保険料	670,365	0.810%	5,429	介護保険料率 1.620% (全国一律 令和8年度) ×1/2 (労使折半)
子ども・子育て支援金	670,365	0.115%	770	支援金率 0.230% (令和8年4月分～) ×1/2 (労使折半)
厚生年金保険料	670,365	9.150%	61,338	厚生年金保険料率 18.300% (平成29年9月以降固定) ×1/2 (労使折半)
雇用保険料	670,365	1.050%	7,038	雇用保険料率 (建設の事業) 事業主負担分 1.050%
子ども・子育て拠出金	670,365	0.360%	2,413	拠出金率 0.360% (事業主全額負担)
合 計		16.375%	109,768	

※ 料率は見積作成時点 (令和8年度) の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

※ 法定福利費は御見積書の⑥に計上しています。

御見積条件・注意事項

吉野家 呉海岸通店 新設工事 空調設備工事 御見積書 添付

【1】御見積条件・注意事項

1. 本見積は換気空調機器表 F-01 (2025.05.25) ・空調設備図 F-02-1 (2026.05.25) ・平面図 A-08 (2026.07.29) に基づき当社にて拾い出した数量により積算しております。冷媒管・ドレン管の平面延長は空調設備図 (1/50) から計測し、立上り・立下り・機器接続部は想定数量として計上しています (別紙【2】参照)。
2. 本見積の工事範囲は、ご指示の「機器吊込み・冷媒配管 (ガス管保温20mm) ・VPドレン・ドレン配管GW保温・室外機設置」です。空調設備図の特記で空調設備工事とされている項目のうち、渡り操作配線・リモコン取付、リモコン・スイッチ類の名称表示、試運転調整は本見積に含みません。必要な場合は別途お見積りいたします。
3. 空調機 (AC-1 天井カセット形 SSRC140C×2台、AC-2 天井ビルトイン形 SSRB140C×1台、RAC 店長室用×1台、各リモコン) および吹出しパンカー PK-SB#10TK×4台は支給品のため含みません。本見積は空調機の搬入・吊込み・据付費のみを計上しています。
4. AC-2 (天井ビルトイン形) から吹出しパンカーまでのダクト・パンカー取付、換気設備 (換気扇・送風機・フード・ダクト類) は本見積に含みません。
5. 空調設備図の特記により、室外機の基礎・鉄骨架台 (2段積み・溶融亜鉛メッキ防錆処理) ・防振ゴムは「室外機設置」に計上しています。架台は既製品相当とし、ダイキン製室外機 (H1,430mm) に対応する段間寸法・背面と建物壁面の隙間200mm以上を確保します。外構の土間コンクリートに直接アンカー固定できる場合は基礎を減額いたします。
6. 冷媒管は被覆銅管とし、ガス管は保温厚20mm (耐熱ポリエチレンフォーム)、液管はメーカー標準被覆としています。屋外露出部は特記により断熱材巻きの上、屋外用化粧カバー (スリムダクト) 仕上げとして計上しています。
7. 冷媒の追加充填は、各系統の配管長 (最長約14m) が支給機のチャージレス配管長以内と想定し計上していません。必要となった場合は実費にて精算させていただきます。
8. ドレン管は硬質塩化ビニル管 (VP) とし、空調設備図の口径 (25A・30A・40A) により計上しています。範囲は各機器から「空調機ドレン接続立上り (H=150)」までとし、以降は給排水工事です。図示のドレンホース用逆止弁 NDB-20-25 は本見積に計上しています。
9. ドレン管の保温はグラスウール保温筒 厚20mm・アルミガラスクロス (ALGC) 仕上げとして全長に計上しています。厨房内の露出部をステンレスラッキング等とする場合は別途協議とさせていただきます。
10. 冷媒管の外壁貫通穴明け (4箇所) は本見積に計上しています。構造材の補強、天井・壁の開口および仕上げ補修、天井点検口は建築工事とし含みません。
11. 仮設 (足場・高所作業車・仮設電気・水道等) および産業廃棄物 (支給品の梱包材を含む) の処分費は元請様にてご負担願います (当社発生材は指定集積場所への分別搬出まで)。
12. 工期は工程表 (吉野家呉海岸通店新設工事 工程表) に基づく通常の日中作業を前提としております。夜間・休日作業、工程変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
13. 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
14. 本見積金額には消費税は含まれておりません。労務費に係る法定福利費 (事業主負担分) は別紙「法定福利費内訳明細書」のとおりに計上しています。

【2】想定数量（推測）項目の前提

図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測+想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。

No.	内訳書	項 目	前提・想定内容	数量（区分）
1	(2)	冷媒配管 φ9.52/φ15.88 被覆銅管 ガス管保温厚20mm 継手・支持金物 共（AC-1・AC-2）	平面実測 26.77m（AC-1西 11.15・AC-1東 7.54・AC-2 8.08）+立上り（架台下段 2.2m×2・上段 0.9m×1）+機器接続 0.3m×3+余長 0.5m×3 = 34.47m	35 m（実測+想定）
2	(2)	冷媒配管 φ6.35/φ9.52 被覆銅管 ガス管保温厚20mm 継手・支持金物共（RAC）	平面実測 7.65m+立上り（架台上段）0.9m+店長室立下り 0.6m+余長 0.3m = 9.45m	10 m（実測+想定）
3	(2)	外部冷媒配管 化粧カバー 屋外用スリムダクト 継手・端末カバー共	屋外の平面部 3.81m（4系統 実測）+室外機→外壁貫通の立上り（下段 2.2m×2・上段 0.9m×2）= 10.01m	10 m（実測+想定）
4	(3)	ドレン管 VP25 継手・支持金物共（各機器～主管・RAC）	平面実測 5.20m（東主管 2.72・AC-2枝 1.28・西枝 0.76・RAC 0.44）+ドレンアップ立上り 0.3m×3+東カセット接続 0.3m+RAC 立下り 1.9m = 8.30m	9 m（実測+想定）
5	(3)	ドレン管 VP40 継手・支持金物共（主管・立下り）	平面実測 3.29m+天井内→接続立上り（H=150）への立下り 2.45m = 5.74m	6 m（実測+想定）
6	(4)	ドレン管保温 25A GW保温筒 厚20mm ALGC仕上げ	ドレン管 VP25 と同長	9 m（実測+想定）
7	(4)	ドレン管保温 40A GW保温筒 厚20mm ALGC仕上げ	ドレン管 VP40 と同長	6 m（実測+想定）
8	(5)	架台基礎 コンクリート置基礎 4個/基・SUSアンカー	基礎形状の図示なし。架台1基につき置基礎4個を想定（外構土間に直接アンカー固定の場合は減額）	2 基（想定）

【3】図面読み取りに関する確認事項

- 宛名は元請様を株式会社共栄店舗（工程表の作成者）と想定して記載しています。ご指定があれば修正します。
- 工事名は工程表の「吉野家呉海岸通店新設工事」によりました（図面標題は「吉野家 呉海岸店 新設工事」）。施工場所は位置図（呉海岸）によります。地番をご教示ください。
- 冷媒管・ドレン管は空調設備図 F-02-1 の配管線（R・D 記号）をベクトルデータから計測しています。立上り・立下りは室外機設置概要図（2段架台）と天井高（客席 CH2,600、厨房・店長室 CH2,500）から想定しています。
- 室外機は室外機設置概要図により、架台①=AC-1（下段）+AC-1（上段）、架台②=AC-2（下段）+RAC（上段）の組合せとしています。
- 特記の「天井内冷媒配管は厚20耐熱ポリスチレンフォーム断熱材巻き」は、冷媒管用の耐熱ポリエチレンフォーム保温材（厚20mm）と解釈しています。
- 施工地域が「北日本吉野家・関東営業本部」以外のため、支給機はダイキン SSRC140C・SSRB140C（モリタニ・ダイキン手配）を前提としています。
- ドレン接続立上り（H=150）の立上り管および以降の排水管は給排水工事と解釈しています。