

御 見 積 書

No. 2026年10月6日

株式会社共栄店舗 御中

金額 ￥12,600,000- (税別) 宮地機工株式会社

上記の通り御見積申し上げます。 代表取締役 濱本 義樹
何卒ご用命賜りますようお願い申し上げます。

〒722-0051
広島県尾道市東尾道9-9
TEL.0848-20-2121 FAX.0848-20-2126
工 事 名 (仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事
換気工事 (機械設備図06ベース + 金額変更案08 ロスナイ中止)
施 工 場 所 広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山835-27 担当者 濱本 義武
工 事 期 限 全体工期 2026年5月1日 ~ 2027年2月15日 (空調工事は工程表による・別途お打ち合わせ)
御 支 払 条 件 別途お打ち合わせ
有 効 期 限 発行後3ヶ月

項 目	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【 (仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事】					
	[換気機器 (換気機器表・代替分 BFS-SUDC・V-08PPXD8) は元請様手配、電気工事・建築工事・自動制御は含まず]					
①	換気工事 (機械設備図 06)	1	式	9,213,300	9,213,300	内訳書 No.1
②	金額変更案 No3・4 ロスナイ中止 (検討図 08・減額・代替機器)	1	式	413,860	413,860	内訳書 No.2
③	法定福利費 (労務費に係る事業主負担分)	1	式	911,200	911,200	別紙明細書
④	諸経費 (現場経費・資材運搬・工事諸経費)	1	式	2,118,000	2,118,000	①~②計の22%
	出精値引き				-56,360	端数調整
	合 計				12,600,000	(税別)

- ※ 本見積は機械設備図 (図面No.06 若本建築事務所 '26.1.31) に基づき当社にて数量を拾い出して積算しております。金額変更案検討図 (図面No.08) の No3・4 ロスナイ中止は内訳書 No.2 (朱書き) に減額・代替機器を計上しています。空調工事は別途御見積書によります。実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。
- ※ 空調機器・換気機器 (室内機・室外機・リモコン・換気扇・全熱交換器・屋外機架台・ドレンアップ等 機器表記載の本体および付属品) は元請様手配のため含みません (据付・取付費のみ計上)。
- ※ 機器の電源供給・接地等の電気工事、基礎・躯体貫通穴明け・スリーブ穴埋め・天井点検口等の建築工事、衛生・消火・ガス・浄化槽設備、自動制御設備は含みません。
- ※ 機器・資材の揚重機 (クレーン・レッカー等)、仮設設備、産業廃棄物の処分は元請様にてご手配・ご負担願います。
- ※ 一式計上および想定数量の項目は別紙「御見積条件」記載の前提にて計上しており、実数量確定後に精算させていただきます。
- ※ 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
- ※ 本見積金額には消費税は含まれておりません。有効期限内でも銅管・鋼材等の市況が著しく変動した場合は再見積をさせていただくことがあります。
- ※ 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事

内訳書 No.1

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 換気工事（機械設備図 06）						
(1) 換気機器据付（機器は元請様支給）						
FE-A1 バイブファン 据付	V-12PS8 150φ ゴミ庫1・倉庫1	2	台	7,320	14,640	本体は元請様支給
FE-A2 天井扇 据付	VD-15ZC14 100φ 管理人和室洋室クロック・面談室	2	台	11,040	22,080	本体は元請様支給
FE-A3 天井扇 据付	VD-10ZC14 管理人WC	1	台	11,040	11,040	本体は元請様支給
FE-A4 親子扇 据付	VD-10ZFC14 管理人洗面UB	1	台	11,040	11,040	本体は元請様支給
FE-A5 天井扇 据付	VD-15ZC14 管理人室	2	台	11,040	22,080	本体は元請様支給
FE-A6 中間ファン 据付	BFS-50SYA2 200φ 1階男性WC	1	台	30,260	30,260	本体は元請様支給
FE-A7 天井扇 据付	VD-17ZSC14 1階多目的WC	1	台	11,040	11,040	本体は元請様支給
FE-B1 天井扇 据付	VD-17ZSC14 シューズロッカー・洗い場	2	台	11,040	22,080	本体は元請様支給
FE-B2 天井扇 据付	VD-23ZB13 洗濯室	2	台	11,040	22,080	本体は元請様支給
FE-B3 有圧扇 据付	EF-25ASXC2 浴室 ウェザーカバー共	2	台	22,690	45,380	本体は元請様支給
FE-B4 中間ファン 据付	BFS-50SYA2 脱衣室・前室	1	台	30,260	30,260	本体は元請様支給
FE-C1 バイブファン 据付	V-08PPX8 厨房WC・休憩室・段ボール庫・ゴミ庫2	4	台	7,320	29,280	本体は元請様支給
FE-C2 バイブファン 据付	V-08PP8 厨房前室	1	台	7,320	7,320	本体は元請様支給
FE-C3 天井扇 据付	VD-15ZC14 冷蔵庫室	1	台	11,040	11,040	本体は元請様支給
FE-C4 天井扇 据付	VD-17ZSC14 食品庫・弁当室	2	台	11,040	22,080	本体は元請様支給
FE-C5 天井扇 据付	VD-13ZC14 厨房廊下	1	台	11,040	11,040	本体は元請様支給
FE-D1 親子扇 据付	VD-10ZFC14 来客室UB	5	台	11,040	55,200	本体は元請様支給
FE-D2 有圧扇 据付	ENF-20SYA2 倉庫2 ウェザーカバー共	1	台	22,690	22,690	本体は元請様支給
FE-D3 天井扇 据付	VD-20ZC14 ケア室	1	台	11,040	11,040	本体は元請様支給
FE-D4 天井扇 据付	VD-15ZC14 コーチルーム流し	1	台	11,040	11,040	本体は元請様支給
FE-E1 中間ファン 据付	BFS-80SYA2 2階WC(北)	2	台	30,260	60,520	本体は元請様支給
FE-E2 天井扇 据付	VD-20ZC14 2階洗面所(北)(南)	2	台	11,040	22,080	本体は元請様支給
FE-E3 天井扇 据付	VD-20ZC14 2階階段ホール	2	台	11,040	22,080	本体は元請様支給
FE-E4 中間ファン 据付	BFS-50SYA2 2階WC(南)	2	台	30,260	60,520	本体は元請様支給
FE-E5 天井扇 据付	VD-15ZPC14 多目的スペース	1	台	11,040	11,040	本体は元請様支給
FE-E6 親子扇 据付	VD-10ZFC14 寮務スタッフ室UB	1	台	11,040	11,040	本体は元請様支給
HEX-1 全熱交換器 据付	LGH-N80RXV2 天井埋込 食堂 リモコン共	1	台	35,500	35,500	本体は元請様支給
HEX-2 全熱交換器 据付	LGH-N65RXW2 天井埋込 ミーティングルーム	1	台	35,500	35,500	本体は元請様支給
HEX-3 全熱交換器 据付	SKU-50AC 天井カセット コーチルーム・トレーニングルーム	4	台	35,500	142,000	本体は元請様支給
HEX-4 壁掛ロスナイ 据付	VL-10ES3 来客室・寮室(南)・寮務スタッフ室	46	台	11,040	507,840	本体は元請様支給
HEX-5 壁掛ロスナイ 据付	VL-12ESH3 寮室(北)	27	台	11,040	298,080	本体は元請様支給
F-1 中間ファン 据付	BFS-80SXA2 厨房用 洗浄室	1	台	30,260	30,260	本体は元請様支給
F-2 中間ファン 据付	BFS-150SXA2 厨房用 厨房	1	台	30,260	30,260	本体は元請様支給
F-3 有圧扇 据付	EF-30BSXC2-HC 厨房 ウェザーカバー・リモコン共	3	台	22,690	68,070	本体は元請様支給
F-4 サイクル扇 据付	CY-30WD 脱衣室 速度調節器共	4	台	8,480	33,920	本体は元請様支給
FS-1 中間ファン 据付	BFS-80SUG2 給気 洗浄室 F-1と連動	1	台	30,260	30,260	本体は元請様支給
FS-2 中間ファン 据付	BFS-150SUG2 給気 厨房 F-2と連動	1	台	30,260	30,260	本体は元請様支給
全熱交換器・中間ファン リモコン配線	HEX-1,2,3(4台)・F-3 リモコン線 工事区分表: 機械	9	台	10,490	94,410	図面08 中止に伴う減額
機器搬入・養生	換気機器 約140台	1	式	81,130	81,130	想定数量（別紙条件書）
(2) ダクト工事						
スパイラルダクト 100φ (EA)	亜鉛鉄板 低速 継手・支持共	68	m	4,000	272,000	図面実測数量
スパイラルダクト 150φ (EA)	亜鉛鉄板 低速 継手・支持共	151	m	4,950	747,450	図面実測数量
スパイラルダクト 200φ (EA)	亜鉛鉄板 低速 継手・支持共	44	m	6,030	265,320	図面実測 + 想定（別紙）
スパイラルダクト 250φ (EA 厨房)	亜鉛鉄板 継手・支持共	6	m	7,810	46,860	想定数量（別紙条件書）
スパイラルダクト 300φ (EA 厨房)	亜鉛鉄板 継手・支持共	5	m	9,590	47,950	想定数量（別紙条件書）
スパイラルダクト 100φ (OA)	亜鉛鉄板 継手・支持共	4	m	4,000	16,000	図面実測数量
スパイラルダクト 150φ (OA)	亜鉛鉄板 継手・支持共	51	m	4,950	252,450	図面実測数量
スパイラルダクト 200φ (OA)	亜鉛鉄板 継手・支持共	57	m	6,030	343,710	図面実測 + 想定（別紙）
スパイラルダクト 250φ (OA 厨房 FS-2)	亜鉛鉄板 継手・支持共	6	m	7,810	46,860	想定数量（別紙条件書）
スパイラルダクト 300φ (OA 厨房)	亜鉛鉄板 継手・支持共 F-3用自然給気	3	m	9,590	28,770	想定数量（別紙条件書）
外壁貫通部ダクト（フード接続）	150φ相当 1.0m/箇所	58	m	4,950	287,100	想定数量（別紙条件書）
VD 風量調整ダンパー	150～200φ	13	個	11,290	146,770	図面実測数量
フレキシブルダクト・接続材	機器接続部	1	式	67,340	67,340	想定数量（別紙条件書）
(3) ダクト保温						
OAダクト 保温	GW保温筒25 ALGC 隠蔽(天井内) 特記仕様書 保温表	123	m	3,200	393,600	図面実測 + 想定（別紙）

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事

内訳書 No.1

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房排気ダクト 保温	RW保温筒50 + アルミ ガラスクロス + 亀甲金網巻	20	m	7,380	147,600	想定数量（別紙条件書）
(4) 制気口・ボックス						
VHS 200×200 (開口率70%)	SUS/鋼製 指定色	8	個	11,770	94,160	
VHS 250×250		3	個	13,360	40,080	
VHS 300×300		1	個	15,430	15,430	
VHS 350×350		4	個	17,750	71,000	
VHS 400×400		2	個	20,560	41,120	
VHS 450×450		2	個	23,610	47,220	
HS/VHS 550×550		2	個	30,930	61,860	
VHS 650×650		2	個	39,710	79,420	
HS 150×150		4	個	10,430	41,720	
HS 200×200		18	個	11,770	211,860	
BOX(内貼) 300×300×300H	GW25 内貼	4	個	18,420	73,680	
BOX(内貼) 350×350×300H		26	個	21,110	548,860	
BOX(内貼) 400×400×300H		1	個	24,030	24,030	
BOX(内貼) 450×450×350H		3	個	29,040	87,120	
BOX(内貼) 500×500×350H		4	個	32,570	130,280	
BOX(内貼) 550×550×400H		2	個	38,670	77,340	
BOX(内貼) 600×600×400H		2	個	42,820	85,640	
BOX(内貼) 700×700×450H		2	個	54,780	109,560	
BOX(内貼) 800×800×500H		2	個	68,440	136,880	
(5) フード類・その他						
SUS製フード 取付 (支給品)	指定色塗装 外壁貫通部	204	箇所	3,840	783,360	想定数量（別紙条件書）
ウェザーカバー 取付 (支給品)	有圧扇用	6	箇所	5,250	31,500	支給品の取付費
厨房フード① 製作取付	SUS製 900×850×800H 二重フード	1	台	180,560	180,560	
厨房フード② 製作取付	SUS製 1400×900×800H GF・二重フード	1	台	259,860	259,860	
厨房フード③ 製作取付	SUS製 1170×1170×800H GF	1	台	259,860	259,860	
厨房フード④ 製作取付	SUS製 3350×750×800H GF	1	台	450,180	450,180	
衣類乾燥機排気用スリーブ	スリーブキャップ共	2	箇所	14,270	28,540	
試運転調整・風量測定	一式	1	式	104,920	104,920	想定数量（別紙条件書）
【小 計】					9,213,300	

内 訳 書

工事名：（仮称）サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事

内訳書 No.2

名 称	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 . 金額変更案 No3・4 ロスナイ中止 (検討図 08 朱書き・減額は負数表示)						
(1) No3・4 ロスナイ中止 (減額・代替機器)						
HEX-1 全熱交換器 据付 (中止)	LGH-N80RXV2 食堂	-1	台	35,500	-35,500	本体は元請様支給
HEX-2 全熱交換器 据付 (中止)	LGH-N65RXW2 ミーティングルーム	-1	台	35,500	-35,500	本体は元請様支給
HEX-3 全熱交換器 据付 (中止)	SKU-50AC コーチルーム・トレーニングルーム	-4	台	35,500	-142,000	本体は元請様支給
HEX-4 壁掛ロスナイ 据付 (中止)	VL-10ES3	-46	台	11,040	-507,840	本体は元請様支給
HEX-5 壁掛ロスナイ 据付 (中止)	VL-12ESH3	-27	台	11,040	-298,080	本体は元請様支給
全熱交換器 リモコン配線 (中止)	HEX-1,2,3 計6台分	-6	台	10,490	-62,940	図面08 中止に伴う減額
HEX-1 → 中間ファン 据付	BFS-80SUDC 天井埋込形 250φ 食堂 防振吊金具・リモコン共	1	台	30,260	30,260	本体は元請様支給
HEX-2 → 中間ファン 据付	BFS-65SUDC 200φ ミーティングルーム	1	台	30,260	30,260	本体は元請様支給
HEX-3 → 中間ファン 据付	BFS-40SUDC 天井カセット形 200φ コーチルーム・トレーニングルーム	4	台	30,260	121,040	本体は元請様支給
中間ファン リモコン配線	BFS-SUDC用 6台	6	台	10,490	62,940	
HEX-4/5 → バイブファン 据付	V-08PPXD8 壁掛1パイプ 100φ 来客室・寮室・寮務スタッフ室	73	台	7,320	534,360	本体は元請様支給
吸気口 内部 KS-8841PR3-SG 取付	材工 (支給外と想定・要確認)	73	個	5,980	436,540	
吸気口用 SUS製フード 取付 (支給品)	指定色塗装	73	箇所	3,840	280,320	支給品の取付費
【小 計】					413,860	

法定福利費内訳明細書

(御見積書 No. の添付資料)

見積年月日	2026年10月6日	見積No.	
発注者名	株式会社共栄店舗 御中		
工事名	(仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事		
施工場所	広島県安芸高田市吉田町西浦字日南山835-27		
会社名	宮地機工株式会社	所在地	広島県尾道市東尾道9-9

【1】 労務費の内訳 (法定福利費の算定基礎)

※ 本見積の労務費は、内訳書各項目の材工共単価のうち労務費相当額（自社施工分）の合計です。機器は元請様手配のため含みません。

項 目	労務費 (円)	摘 要
換気工事 労務費	5,423,193	内訳書 No.1 各項目の労務費相当額の合計
ロスナイ中止・代替 労務費	141,398	内訳書 No.2 各項目の労務費相当額の合計
労 務 費 合 計	5,564,591	← 法定福利費の算定基礎額

【2】 法定福利費の算定

計算式： 法定福利費 = 労務費 × 事業主負担料率 （保険ごとに円未満切捨て）

保険の種類	対象労務費 (円)	事業主負担料率	法定福利費 (円)	算定根拠
健康保険料	5,564,591	4.890%	272,108	健康保険料率 9.780%（協会けんぽ 広島県 令和8年度）×1/2（労使折半）
介護保険料	5,564,591	0.810%	45,073	介護保険料率 1.620%（全国一律 令和8年度）×1/2（労使折半）
子ども・子育て支援金	5,564,591	0.115%	6,399	支援金率 0.230%（令和8年4月分～）×1/2（労使折半）
厚生年金保険料	5,564,591	9.150%	509,160	厚生年金保険料率 18.300%（平成29年9月以降固定）×1/2（労使折半）
雇用保険料	5,564,591	1.050%	58,428	雇用保険料率（建設の事業）事業主負担分 1.050%
子ども・子育て拠出金	5,564,591	0.360%	20,032	拠出金率 0.360%（事業主全額負担）
合 計		16.375%	911,200	

※ 料率は見積作成時点（令和8年度）の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

※ 法定福利費は御見積書の③に計上しています。

御見積条件・注意事項

(仮称) サンフレッチェ広島 三矢寮新築工事 空調設備工事 換気工事 御見積書 添付

【1】御見積条件・注意事項

1. 本見積は機械設備図 06 (特記仕様書・空調機器表・換気機器表・空調平面図・換気平面図・厨房廻り詳細図) に基づき当社にて拾い出した数量により積算しております。配管・ダクトの平面延長は図面 (A3 1:300、厨房詳細 1:70) から計測し、立上り・立下り・機器接続部および図面に経路の記載がない部分は想定数量として計上しています (別紙【2】参照)。
2. 金額変更案検討図 08 のうち No3・4 (ロスナイ中止) を内訳書 No.2 に朱書きで計上しています。ベース計上分の減額と代替機器 (中間ファン・パイプファン・吸気口) の計上を併記しています。No5・6 (空調追加) は空調工事の見積書に計上しています。No1 (庇中止)・No2 (既存フェンス再利用) は対象外です。
3. 空調機器・換気機器は元請様手配のため本見積には含みません (室内機・室外機・集中リモコン・換気扇・中間ファン・全熱交換器・パイプファン・有圧扇・屋外機架台 (2段架台含む)・ドレンアップ・SUS製フード・ウェザーカバー等、機器表記載の本体および付属品)。本見積は上記機器の搬入・据付・取付費のみを計上しています。
4. 機器の電源供給 (電源・動力配線、盤、接地、インバータ盤) は電気工事とし含みません。機器付属の制御盤およびリモコン制御の配管・配線 (工事区分表「機械」) は本見積に計上しています。
5. 基礎 (室外機基礎)、躯体・外壁の穴明け、スリーブ・型枠の穴埋め、天井点検口、天井・壁の開口補強および仕上げ補修は建築工事とし含みません (工事区分表による)。外壁貫通スリーブ材のみ計上しています。
6. 厨房フード①～④ (SUS製、グリスフィルター付) は機械設備図のフードリストにより本見積に計上しています。厨房機器工事の範囲となる場合は減額いたします。
7. ロスナイ中止後の OA 側ダクト・制気口は図示どおり自然給気として残置する前提で計上しています。撤去・変更がある場合は別途協議とさせていただきます。
8. 施工図・竣工図 (完成図) の作成、風量測定・試験成績書の作成、官庁検査対応は含みません。必要な場合は別途お見積りいたします。
9. 仮設 (足場・高所作業車・仮設電気・水道・資材置場等) および産業廃棄物の処分費は元請様にてご負担願います (当社発生材は指定集積場所への分別搬出まで)。
10. 工期は全体工程表 (2026.8.18 共栄店舗) に基づく通常の日中作業を前提としております。夜間・休日作業、工程の大幅な変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
11. 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。
12. 本見積金額には消費税は含まれておりません。労務費に係る法定福利費 (事業主負担分) は別紙「法定福利費内訳明細書」のとおり計上しています。

【2】想定数量（推測）項目の前提

図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測+想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。

No.	内訳書	項 目	前提・想定内容	数量（区分）
1	No.1	スパイラルダクト 200φ (EA) 亜鉛鉄板 低速 継手・支持共	1F 25.2m・2F 9.8m 実測+ 厨房詳細図 9m 推測	44 m（実測+ 想定）
2	No.1	スパイラルダクト 250φ (EA 厨房) 亜鉛鉄板 継手・支持共	厨房廻り平面詳細図より	6 m（想定）
3	No.1	スパイラルダクト 300φ (EA 厨房) 亜鉛鉄板 継手・支持共	フード③④→F-3 3台	5 m（想定）
4	No.1	スパイラルダクト 200φ (OA) 亜鉛鉄板 継手・支持共	1F 45.7m・2F 3.5m 実測+ 厨房FS-1 7.5m 推測	57 m（実測+ 想定）
5	No.1	外壁貫通部ダクト（フード接続）150φ相当 1.0m/箇所	1F フード48箇所・2F廊下10箇所	58 m（想定）
6	No.1	OAダクト 保温 GW保温筒25 ALGC 隠蔽(天井内) 特記仕様書 保温表	OAダクト全長	123 m（実測+ 想定）
7	No.1	厨房排気ダクト 保温 RW保温筒50 +アルミ ガラスクロス + 亀甲金網巻	厨房200/250/300φ EA	20 m（想定）
8	No.1	SUS製フード 取付 (支給品) 指定色 塗装 外壁貫通部	1F 48・2F廊下10・寮室146(HEX-4/5分)	204 箇所（想定）

【3】図面読み取りに関する確認事項

- 宛名は元請様を株式会社共栄店舗（詳細工程表作成者）と想定して記載しています。ご指定があれば修正します。
- 換気平面図のダクト線（排気＝黒太線、給気＝青線）をベクトルデータから計測しています。機器記号と重なる短い線分は除外しているため、実測値は若干少なめになる傾向があります。
- SUS製フード・ウェザーカバーは換気機器表の付属品として元請様支給と解釈し、取付費のみ計上しています。
- 吸気口 KS-8841PR3-SG（図面08 朱書き）は支給範囲が不明のため材工で計上しています。支給の場合は材料分を減額します。

数量拾い根拠（内部用） ※計測方法: PDF図面(A3 1:300、厨房詳細 1:70)のベクトル線分を色・線幅で分離し延長を集計。「実測」=図面線分の平面延長、「推測」=図面に無い部分の推定

4. ダクト（ベース06）							
図面	系統	100φ(m)	150φ(m)	200φ(m)	250φ(m)	300φ(m)	備考
1F換気平面図(p22) 黒太線	EA	62.6	122.4	25.2	0	0	150φに口径未判読16.6m含む（実測）
1F換気平面図(p22) 青線	OA	3.5	50.4	45.7	0	0	150φに未判読9.1m含む（実測）
2F換気平面図(p23) 黒太線	EA	5.2	28.2	9.8	0	0	実測
2F換気平面図(p23) 青線	OA	0	0	3.5	0	0	実測
厨房廻り詳細図(p24) 1:70	EA	0	0	9.0	6.0	5.0	推測（二重線表記のため目視換算）
厨房廻り詳細図(p24) 1:70	OA(FS-1/2・F-3給気)	0	0	7.5	6.0	3.0	推測
外壁貫通部・フード接続	EA/OA	0	58.0	0	0	0	推測 1.0m/箇所×58
合計		71.3	259.0	100.7	12.0	8.0	内訳書は端数切上げ

5. 機器台数（図面カウント）		
記号	台数	備考
AC-1（ツイン）室内8/室外4	4系統	空調機器表・平面図
AC-2,3（ツイン）室内各2/室外各1	2系統	
AC-5,6,7,8,9,10 室内各1/室外各1	7台	AC-5は2台
RAC-1/2/3/4	2/8/66/1	2F寮室×16+×3+×11+×8+×4+×24=66
追AC1 室内3/室外1、追AC2～5 室内各3/室外各1	5系統	図面08 p19・p20 朱書き □ 位置より
区画貫通部 ●	1F 2箇所	空調平面図1F 凡例
VD	1F 9・2F 4	換気平面図ラベル数

単価マスタ (内部) 原価 = 材料原価 + 人工 × 労務原価日額、提出 (定価ベース) = 原価 × 提出係数。参考列は宮地機工 参考見積8件 (2025.11～2026.10) から整理

労務原価日額 19,000 円/人工 参考見積の人工単価 23,225 円/人工 (6330476-3 配管工費 40人工 929,000) 提出係数 1.22 材料係数 ×1.85 (継手30% + 消耗15% + 支持金物40%)

キー	材料原価	人工	労務原価	原価	提出(定価ベース)	参考定価ベース	当社/参考	出典・根拠
REF_①	2,200	0.20	3,800	6,000	7,320	7,328	100%	6330539 ベアコイル6.35+9.52 988/m・2分3分級は1,450/m想定、5 m/人工
REF_②	2,960	0.21	3,990	6,950	8,480	8,485	100%	補間 (9.52+15.88 4,025 と 6.35+9.52 の間)
REF_③	6,100	0.22	4,180	10,280	12,540	12,556	100%	6330476-3 / 6330344-1 9.52+15.88 4,025/m、4.6 m/人工
REF_⑥	8,300	0.28	5,320	13,620	16,620	16,632	100%	6330476-3 9.52+25.40 5,475/m、3.5 m/人工
REF_⑦	8,610	0.30	5,700	14,310	17,460	17,466	100%	6330476-3 12.70+25.40 5,675/m、3.3 m/人工
REF_CASE	1,500	0.10	1,900	3,400	4,150	3,516	118%	配管保温工事費 1,194/m (6330476-3) + 化粧ケース材
SLEEVE	900	0.06	1,140	2,040	2,490			VP100 スリーブ材 + 取付 (参考実績なし)
FIRESTOP	4,500	0.40	7,600	12,100	14,760			6330248-2 防火区画貫通 88,000/式 (箇所数不明)
LEAK_TEST	3,000	0.60	11,400	14,400	17,570	20,000	88%	気密テスト 15,000～25,000/系統・真空引き 3,750～5,640/系統 (6330558/344-1/549)
REFRIGERANT	3,800	0.00	0	3,800	4,640			R32 冷媒代 (参考に単価行なし)
VP20	380	0.10	1,900	2,280	2,780	2,578	108%	6330539 VP13 138/m、塩ビ工費 9.3～12 m/人工
VP25	475	0.11	2,090	2,565	3,130	3,134	100%	6330344-1/476-3/248-2 VP25 313/m、工費 2,497/m
VP40	760	0.13	2,470	3,230	3,940			VP25 比例
DRAIN_INS	900	0.06	1,140	2,040	2,490			GW保温筒20 ALGC (参考実績なし)
DRAIN_HOSE	300	0.05	950	1,250	1,530			推定
PAC_IN	1,600	0.85	16,150	17,750	21,660	21,700	100%	6330476-3 搬入据付 238,750/11台≒21,700/台、6330284-1 25,000/台
PAC_IN_BIG	2,000	1.00	19,000	21,000	25,620	27,860	92%	6330558 VRV 90クラス 27,860/台
PAC_OUT	3,000	0.80	15,200	18,200	22,200	29,200	76%	搬入据付 + 基礎工事 5,800～10,000/台 (6330539/549/476-3)
PAC_OUT_BIG	4,000	1.10	20,900	24,900	30,380	37,860	80%	8～10HP 室外機 (防振ゴム・架台固定共)
RAC_SET	750	0.50	9,500	10,250	12,510	18,300	68%	6330539 RA 搬入据付 12,500/組 + 基礎 5,833/組
REMOTE_CTRL	1,000	0.40	7,600	8,600	10,490	9,630	109%	リモコン配線工事 9,630/系統 (6330549/558/476-3)
CRANE	75,000	0.00	0	75,000	91,500	93,750	98%	揚重工事費 (レッカー) 93,750/式 (6330558)
CARRY_IN	0	1.00	19,000	19,000	23,180			搬入・小運搬 人工
TEST_RUN	450	0.45	8,550	9,000	10,980	11,000	100%	試運転調整費 10,000～12,500/系統 (6330344-1/549/476-3)
TEST_RUN_RAC	0	0.10	1,900	1,900	2,320	2,500	93%	6330539 試運転 7,500/3台
DOCS	5,000	1.00	19,000	24,000	29,280			書類作成 人工
WIRE_PAC	2,000	0.26	4,940	6,940	8,470	8,436	100%	VVF2.0-3C 203/m + 電線材料施工費 約500/m (12m/系統 8,436) → 原価 6,900
WIRE_RAC	1,130	0.12	2,280	3,410	4,160	3,515	118%	VVF2.0-3C 5m/台
SLINK	30,000	1.20	22,800	52,800	64,420			集中リモコン制御線 200m 推定
BRANCH	600	0.25	4,750	5,350	6,530			分岐管取付 (支給)
FAN_PIPE	300	0.30	5,700	6,000	7,320			パイプファン取付 (参考実績なし)
FAN_CEIL	500	0.45	8,550	9,050	11,040			天井扇取付 (参考実績なし)
FAN_DUCT	2,000	1.20	22,800	24,800	30,260			中間ファン (防振吊) 取付
FAN_PRESS	1,500	0.90	17,100	18,600	22,690			有圧扇 + ウェザーカバー取付
HEX_CEIL	2,500	1.40	26,600	29,100	35,500			全熱交換器 天井埋込 (ダクト接続別)
HEX_WALL	500	0.45	8,550	9,050	11,040			壁掛ロスナイ取付
CYCLE_FAN	300	0.35	6,650	6,950	8,480			サイクル扇
HOOD_SUS	300	0.15	2,850	3,150	3,840			SUS製フード取付 (支給)
WCOVER	500	0.20	3,800	4,300	5,250			ウェザーカバー取付 (支給)
SD100	1,000	0.12	2,280	3,280	4,000			ダクト (参考実績なし・市況)
SD150	1,400	0.14	2,660	4,060	4,950			
SD200	1,900	0.16	3,040	4,940	6,030			
SD250	2,600	0.20	3,800	6,400	7,810			
SD300	3,300	0.24	4,560	7,860	9,590			
VD	4,500	0.25	4,750	9,250	11,290			
DUCT_INS_GW	1,100	0.08	1,520	2,620	3,200			GW保温筒25 ALGC
DUCT_INS_RW	3,200	0.15	2,850	6,050	7,380			RW50 + アルミガラスクロス + 金網

GRILLE		0.25	4,750		0			制気口 材+取付0.25人工
BOX		0.30	5,700		0	40,550	0%	6330248-2 チャンバー700×500×500 GW内貼 40,550/個+取付 8,100/個 → 表面積 1.9m² ≒ 17,500円/m²(原価)
FLEX	40,000	0.80	15,200	55,200	67,340			
HOOD_KITCHEN		2.00	38,000		0			SUS厨房フード製作品 (外注想定 原価=提出/1.22)
AIRFLOW_TEST	10,000	4.00	76,000	86,000	104,920			風量測定・試運転
INTAKE	3,000	0.10	1,900	4,900	5,980			吸気口 KS-8841PR3-SG 材+取付

参考見積の経費構造

部門内経費	消耗品及び雑材料 2.6%+資材運搬交通費 3.5%+現場経費 7.4% = 15.7% (据付・撤去) / 3.0%+4.1%+8.6% = 19.0% (配管・ダクト・電気)
工事諸経費	直接工事費の 5.0%
出精値引	6330247-1 18.4%/6330248-2 35.1%/6330284-1 14.8%/6330539 26.8%/6330549 22.3%/6330558 12.0%/6330476-3 9.9%/6330344-1 24.9%
法定福利費	労務費×16.04% (金額内含で注記)。当社は別項目で 16.375% (令和8年度)
据付単価	搬入据付 21,700/台 (6330476-3 11台) ・ 27,860/台 (6330558 VRV) ・ 25,000/台 (6330284-1 GHP 24台) ・ 12,500/組 (6330539 RA) ・ 12,900/台 (6330344-1 天吊)
配管	冷媒 9.52+15.88 4,025/m ・ 9.52+25.40 5,475 ・ 12.70+25.40 5,675 (10t×2) 、ペアコイル 6.35+9.52 988、VP25 313/m ・ VP13 138/m、配管工費 4.6～5 m/人工 (冷媒) ・ 9～12 m/人工 (塩ビ)
その他	リモコン配線 9,630/系統、試運転 10,000～12,500/系統、気密 15,000～25,000、真空引き 3,750～5,640、揚重 93,750～337,500/式、撤去 18,000～19,500/台、冷媒回収 18,750～31,250/式、VVF 203/m ・ 電線施工 約500/m