

御 見 積 書

No. 2026年10月8日

今治空調設備 御中

金額 ¥1,750,000- (税別) 宮地機工株式会社

つぎのとおりお見積いたしました。
なにとぞご用命くださいますようお願い申し上げます。

代表取締役 濱本 義樹
〒722-0051
広島県尾道市東尾道9-9
TEL.0848-20-2121 FAX.0848-20-2126
担当者 濱本 義武

件 名 エブリイ舟入南店 リニューアル工事
空調設備工事
施 工 場 所 広島市中区舟入南（エブリイ舟入南店）
工 事 期 限 工程表による（空調換気工事 2026年9月29日～10月15日、引渡し 10月20日）
支 払 条 件 御協議による
本 書 有 効 期 間 10日

項	品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【エブリイ舟入南店 リニューアル工事 空調設備工事】 空気調和工事					
	[空調機器は別途。二段置き架台は別途御見積。既設空調機2台の移設を含む]					
①	空調設備機器	1	式	別途	別途	別途
②	空調設備工事	1	式	242,000	242,000	内訳書 2
③	配管設備工事	1	式	1,567,000	1,567,000	内訳書 3
④	工事諸経費	1	式	90,500	90,500	内訳書 8
	小 計				1,899,500	
⑤	出精値引				-149,500	
	合 計				1,750,000	(税別)

上記の工事費には、以下の法定福利費相当額を含んでいます。
【法定福利費相当額（A）】136,510円 A = Y × Z Y：労務費相当額 833,670円 Z：法定福利費事業者負担率（合計値：16.375／100）

- * 本見積は2026年11月からの価格で作成しております。数量は空調図（A3-1/100）より当社にて拾い出しており、実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。
- * 空調機（日立 RAS-GP140RSH4 + RPKC-GP140KA、RAS-GP112RSH4 + RCI-GP56KA×2、ドレンアップメカ・分岐管等の別売品、各リモコン）は含みません（搬入・吊込み・据付費を計上）。
- * 二段置き架台は仕様（既製品・製作品）の確定が必要なため別途御見積とさせていただきます。
- * 既設空調機2台（80形）の移設（冷媒回収・取外し・再据付・配管延長・試運転）を含みます。
- * リモコン配線、換気設備、電源・接地等の電気工事、外壁開口・土間コンクリート・ガードパイプ等の建築工事、揚重機、足場・仮設、既設機器の撤去処分・産業廃棄物処分は含みません。
- * 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。
- * 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。

内 訳 書

工事名：エブリイ舟入南店 リニューアル工事 空調設備工事

内訳書 No.1

品 名	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調調和工事						
2 空調設備工事						
搬入据付工事						
SA 室外機	11.2-16.0 (RAS-GP140RSH4・RAS-GP112RSH4) 二段置き架台	2	台	8,750	17,500	機器別途
SA 室内機	天井吊形 P140 (RPCK-GP140KA 厨房用天吊 ペーカリー作業室)	1	台	23,000	23,000	機器別途
SA 室内機	カセット形2.8-16 (RCI-GP56KA ツイン)	2	台	25,000	50,000	機器別途
別売品取付工事	ドレンアップメカ DUCK-140KA2 (RPCK-GP140KA 用)	1	個	7,200	7,200	機器別途
移設工事 (既設 80形 2台)						
冷媒回収処理費	ポンプダウン (既設室外機へ回収)	2	系統	7,200	14,400	移設元1・2
既設機器撤去工事費	室内機 天井吊形 P80 取外し (移設用)	2	台	11,900	23,800	移設元1・2
SA 室内機 (移設再据付)	天井吊形 P80 (既設機)	2	台	16,500	33,000	移設先1・2
架台工事						
二段置き架台	室外機2台 上下設置 (防錆仕様・防振ゴム・ アンカー共)	1	基		別途見積	別途見積
試運転調整費						
試運転調整費	SA 室外機 (-160) 新設2・移設2	4	台	10,000	40,000	
消耗品及び雑材料		1	式		6,300	
資材運搬交通費		1	式		8,700	
現場経費		1	式		18,100	
- 計 -					242,000	

内 訳 書

工事名：エブリイ舟入南店 リニューアル工事 空調設備工事

内訳書 No.1

品 名	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 配管設備工事						
冷媒（冷媒銅管）						
冷媒用被覆銅管（10+20t）	9.52+15.88mm（10t+20t）新設 GP140・GP112	34	m	5,138	174,692	図面実測＋想定
冷媒用被覆銅管（10+20t）	6.35+12.70mm（10t+20t）ツイン分岐	9	m	3,900	35,100	図面実測＋想定
冷媒用被覆銅管（10+20t）	9.52+15.88mm（10t+20t）移設延長	15	m	5,138	77,070	図面実測＋想定
継手類		1	式		86,059	
消耗品		1	式		43,029	
支持金物		1	式		114,745	
分岐管取付費	同時ツイン用（分岐管は機器別売品）	1	組	6,700	6,700	
排水（硬質塩化ビニル管）						
硬質塩化ビニル管	VP 25A	52	m	313	16,276	図面実測＋想定
継手類		1	式		3,255	
消耗品		1	式		1,628	
支持金物		1	式		4,069	
電線・ケーブル類						
VVFケーブル（内外連絡線）	600V VV-F 2.0mm-3C	64	m	203	12,992	想定数量
配管工費（冷媒配管）		1	式		283,910	
配管工費（塩ビ管類）		1	式		129,870	
電線材料施工費		1	式		36,560	
配管保温工事費						
樹脂製化粧カバー	冷媒用被覆銅管（10+20t）9.52+15.88 屋外	5	m	5,525	27,625	図面実測＋想定
排水VP保温 GW20mm+ALGC	屋内隠蔽 25A	50	m	2,563	128,150	図面実測＋想定
移設切廻し・貫通						
配管切廻接続費	冷媒管・ドレン管（既設配管との接続）	2	箇所	13,200	26,400	移設1・2
配線切廻接続費	内外連絡線（既設線との中間接続）	2	箇所	5,400	10,800	移設1・2
スリーブインサート費	外壁貫通部 配管貫通・シーリング（開口は建築）	2	箇所	12,500	25,000	
気密テスト費						
気密テスト費	SA 新設2・移設2	4	系統	12,500	50,000	
真空引き・ガス充填						
真空引き・ガス充填	SA（基本料金）新設2・移設2	4	系統	2,500	10,000	
冷媒追加充填費	移設延長分（約9m・約6m）	2	系統	6,200	12,400	移設1・2
消耗品及び雑材料		1	式		39,500	
資材運搬費		1	式		67,800	
現場経費		1	式		143,370	
- 計 -					1,567,000	
8 工事諸経費						
					90,500	
【小 計】					1,899,500	出精値引は表紙

法定福利費内訳明細書
(御見積書 No. の添付資料)

見積年月日	2026年10月8日	見積No.	
発注者名	今治空調設備 御中		
工事名	エブリイ舟入南店 リニューアル工事 空調設備工事		
施工場所	広島市中区舟入南 (エブリイ舟入南店)		
会社名	宮地機工株式会社	所在地	広島県尾道市東尾道9-9

【1】 労務費相当額（Y）の内訳

※ 労務費相当額は、内訳書各項目の金額のうち労務費に相当する額（配管工費・電線材料施工費、および据付・保温・試験等の人工相当額）に、出精値引き後の比率を乗じたものです。空調機器は含みません。

項 目	労務費相当額（円）	摘 要
空調設備工事	208,900	内訳書 2 空調設備工事（定価ベース）
配管設備工事	695,990	内訳書 3 配管設備工事（定価ベース）
小 計	904,890	定価ベース
労務費相当額（Y）	833,670	小計 × 出精値引き後比率（合計÷小計）

【2】 法定福利費相当額（A）の算定

計算式： $A = Y \times Z$ （Z：法定福利費事業者負担率、保険ごとに円未満切捨て）

保険の種類	労務費相当額（円）	事業主負担料率	法定福利費（円）	算定根拠
健康保険料	833,670	4.890%	40,766	健康保険料率 9.780%（協会けんぽ 広島県 令和8年度）×1/2（労使折半）
介護保険料	833,670	0.810%	6,752	介護保険料率 1.620%（全国一律 令和8年度）×1/2（労使折半）
子ども・子育て支援金	833,670	0.115%	958	支援金率 0.230%（令和8年4月分～）×1/2（労使折半）
厚生年金保険料	833,670	9.150%	76,280	厚生年金保険料率 18.300%（平成29年9月以降固定）×1/2（労使折半）
雇用保険料	833,670	1.050%	8,753	雇用保険料率（建設の事業）事業主負担分 1.050%
子ども・子育て拠出金	833,670	0.360%	3,001	拠出金率 0.360%（事業主全額負担）
合計（Z / A）		16.375%	136,510	

※ 法定福利費相当額（A）は見積金額（工事費）に含まれています。別途加算するものではありません。

※ 料率は見積作成時点（令和8年度）の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

御見積条件・注意事項

エブリイ舟入南店 リニューアル工事 空調設備工事 御見積書 添付

【1】御見積条件・注意事項

1. 本見積は2026年11月からの価格で作成しております。数量は空調図（A3-1/100）に基づき当社にて拾い出しています。冷媒管・ドレン管の平面延長は空調図から計測し、立上り・立下り・機器接続部および内外連絡線は想定数量として計上しています（別紙【2】参照）。
2. 工事範囲: 空調機の搬入・吊込み・据付（RPCK-GP140KA 厨房用天吊形×1台〔ドレンアップメカ取付共〕、RCI-GP56KA 天井カセット形×2台〔同時ツイン〕、室外機 RAS-GP140RSH4・RAS-GP112RSH4×2台〔二段置き架台上〕）、既設空調機2台（80形）の移設（冷媒回収・取外し・再据付・配管延長・切廻し接続・追加充填）、冷媒配管（被覆銅管 液管10t・ガス管20t）・屋外化粧カバー、ドレン配管（VP 25A）・保温（GW20mm+アルミガラスクロス）、内外連絡線（VVF 2.0-3C）、外壁貫通部の処理、気密試験・真空引き、試運転調整。
3. 空調機（日立 RAS-GP140RSH4 + RPCK-GP140KA、RAS-GP112RSH4 + RCI-GP56KA×2）、別売品（ドレンアップメカ DUCK-140KA2、同時ツイン用分岐管ほか）および各リモコンは含みません（御支給または別途御見積）。
4. 二段置き架台（室外機2台の上下設置、防錆仕様・防振ゴム共）は仕様（既製品・製作品）の確定が必要なため別途御見積とさせていただきます。設置は既設土間コンクリートへのあと施工アンカー固定を想定し、基礎は含みません。
5. リモコン配線、換気設備（換気扇・送風機・フード・ダクト類）、電源・接地等の電気工事、外壁開口（開口・補強・防水）・土間コンクリート・ガードパイプ等の建築工事は含みません。
6. 揚重機（クレーン等）、足場・高所作業車等の仮設、天井の開口補強および仕上げ補修、天井点検口、既設機器の撤去・処分（移設2台を除く）、産業廃棄物（機器の梱包材を含む）の処分は含みません。
7. 冷媒の追加充填は、新設2系統の配管長（最長約20m）が機器のチャージレス配管長以内と想定し計上していません（真空引き・ガス充填は基本料金）。移設2系統は配管延長分の追加充填を計上しています。必要量が異なる場合は実費にて精算させていただきます。
8. ドレン管は硬質塩化ビニル管（VP 25A）とし、屋内部分は保温（GW20mm+アルミガラスクロス）を行います。排出は外壁貫通後、屋外への開放排水（各系統 約1m）を想定しています。
9. 移設する既設空調機（80形 2台）は、既設の室外機・冷媒配管・連絡線を継続使用し、移設元から移設先まで延長する前提です。既設機器の不具合・冷媒漏れ・部品交換、既設配管の劣化による更新が必要となった場合は別途協議とさせていただきます。
10. 工期は週間工程表（エブリイ舟入南店 リニューアル工事、9/27～10/31）に基づく通常の日中作業を前提としております（空調換気工事 9月29日～10月15日）。夜間・休日作業、工程変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
11. 労務費に係る法定福利費（事業主負担分）は工事費に含んでおり、その額は御見積書表紙および別紙「法定福利費内訳明細書」のとおりです。
12. 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。本書有効期間は10日です。

【2】想定数量（推測）項目の前提

図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測+想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。

No.	内訳書	項 目	前提・想定内容	数量（区分）
1	3	冷媒用被覆銅管（10+20t） 9.52+15.88mm（10t+20t）新設 GP140・GP112	平面実測 GP140系統 16.33m + GP112主管 12.18m + 立上り（架台下段 2.5m・上段 1.2m）+ RPCK立下り 0.5m + 余長 $0.5m \times 2 = 33.71m$	34 m（実測+想定）
2	3	冷媒用被覆銅管（10+20t） 6.35+12.70mm（10t+20t）ツイン 分岐	平面実測 分岐→RCI 1.3m・6.21m + 立下り $0.3m \times 2 +$ 余長 $0.3m \times 2 = 8.71m$	9 m（実測+想定）
3	3	冷媒用被覆銅管（10+20t） 9.52+15.88mm（10t+20t）移設延長	平面実測 移設1 7.96m・移設2 4.96m + 両端（立下り・既設接続） $1.0m \times 2 = 14.92m$	15 m（実測+想定）
4	3	硬質塩化ビニル管 VP 25A	平面実測 GP140系統 16.44m・GP112系統 17.89m・移設 7.97m + 4.9m + ドレンアップ立上り（ $0.5m + 0.3m \times 2$ ）+ 屋外排出 $1.0m \times 2 +$ 移設接続 $0.5m \times 2 = 51.30m$	52 m（実測+想定）
5	3	VVFケーブル（内外連絡線）600V VV-F 2.0mm-3C	内外連絡線 = 新設 GP140 19.83m + GP112 22.59m（ツイン渡り含む）+ 余長 $3.0m \times 2$ 、移設延長 12.92m + $1.0m \times 2 = 63.34m$	64 m（想定）
6	3	樹脂製化粧カバー 冷媒用被覆銅管（10+20t）9.52+15.88 屋外	屋外の立上り（下段 2.5m・上段 1.2m）+ 曲がり部 $0.3m \times 2 = 4.30m$	5 m（実測+想定）
7	3	排水VP保温 GW20mm+ALGC 屋内 隠蔽 25A	ドレン管のうち屋内部分（屋外排出 $1.0m \times 2$ を除く） = 49.30m	50 m（実測+想定）

【3】図面読み取りに関する確認事項

1. 室外機は二段置き架台に RAS-GP140RSH4（下段）・RAS-GP112RSH4（上段）を設置する想定です。上下の配置と架台の仕様（既製品・製作品）をご指示ください。
2. RAS-GP112RSH4 は RCI-GP56KA×2台の同時ツイン（分岐管1組）として計上しています。
3. 移設2台は図示の「80」表示から天井吊形 P80 相当とし、既設室外機・既設配管は継続使用、冷媒管・ドレン管・連絡線を移設元から移設先まで延長する想定です。機種・形態が異なる場合はご指示ください。
4. 天井高・外壁開口の高さの記載がないため、冷媒管の立上りは外壁開口（天井内）高さ 3.0m、架台の接続高さ 下段0.5m・上段 1.8m と想定しています。
5. 外壁開口（2箇所）の開口は建築工事、配管の貫通・シーリング処理は本見積（スリーブインサート費）としています。
6. 移設延長配管は天井内（または既設配管と同様の納まり）とし、屋内露出部の化粧カバーは計上していません。
7. ドレン管の屋外排出先（側溝・樹・雨水管への接続の可否）をご指示ください。
8. 工程表の「機器取外し」（9/29～9/30）のうち、移設2台以外に撤去する既設空調機がある場合は別途御見積とさせていただきます。
9. 施工場所の住所（地番）をご教示ください。