

御 見 積 書

No. 2026年10月9日

宗教法人 安楽寺 御中

金額 ¥2,810,000- (税別) 宮地機工株式会社

つぎのとおりお見積いたしました。 代表取締役 濱本 義樹  
なにとぞご用命くださいますようお願い申し上げます。

件 名 安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事 〒 722-0051  
広島県尾道市東尾道9-9  
TEL.0848-20-2121 FAX.0848-20-2126  
施 工 場 所 安楽寺 本堂 新築工事現場（所在地は確認申請書による） 担当者 濱本 義武  
工 事 期 限 御協議による（建築工程に合わせて施工）  
支 払 条 件 御協議による  
本 書 有 効 期 間 10日

| 項 | 品 名                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 備 考   |
|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|-------|
|   | 【安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事】 空気調和・換気設備工事                   |     |     |           |           |       |
|   | [空調機・換気機器を含む（材工）。電源・スイッチ等の電気工事、外壁開口補強・仕上げ補修等の建築工事は別途] |     |     |           |           |       |
| ① | 空調設備機器                                                | 1   | 式   | 1,086,750 | 1,086,750 | 内訳書 1 |
| ② | 空調設備工事                                                | 1   | 式   | 157,000   | 157,000   | 内訳書 2 |
| ③ | 配管設備工事                                                | 1   | 式   | 480,000   | 480,000   | 内訳書 3 |
| ④ | 換気設備機器                                                | 1   | 式   | 257,040   | 257,040   | 内訳書 4 |
| ⑤ | 換気設備工事                                                | 1   | 式   | 832,000   | 832,000   | 内訳書 5 |
| ⑥ | 工事諸経費                                                 | 1   | 式   | 73,500    | 73,500    | 内訳書 6 |
|   | 小 計                                                   |     |     |           | 2,886,290 |       |
| ⑦ | 出精値引                                                  |     |     |           | -76,290   |       |
|   | 合 計                                                   |     |     |           | 2,810,000 | (税別)  |

上記の工事費には、以下の法定福利費相当額を含んでいます。  
【法定福利費相当額（A）】164,469円 A = Y × Z Y：労務費相当額 1,004,413円 Z：法定福利費事業者負担率（合計値：16.375／100）

- ※ 本見積は当社作図の空調設備平面図（M-1）・換気設備平面図（M-2）および24時間換気計算書に基づき作成しております。数量は図面より当社にて拾い出してあり、実施数量との差異は別途精算とさせていただきます。
- ※ 空調機（ダイキン SZRV80BZV×2組、S284ATEV-W×2組、S404ATEV-W×1組）および換気機器（三菱電機 バイブ用ファン・天井埋込形換気扇・給排気グリル・深形フード）を含みます（材工）。
- ※ 電源・専用回路・スイッチ（24時間換気の常時運転表示を含む）等の電気工事、外壁開口の補強・外装仕上げ補修・天井開口補強等の建築工事、揚重機、足場・仮設、産業廃棄物処分は含みません。
- ※ 天井高・機器の取付位置は意匠図確定前の想定です。変更が生じた場合は御協議のうえ精算させていただきます。
- ※ 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。
- ※ 詳細条件は別紙「御見積条件」をご参照ください。

# 内 訳 書

工事名：安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事

内訳書 No.1

| 品 名                       | 規格・寸法                     | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額              | 備 考         |
|---------------------------|---------------------------|-----|-----|---------|------------------|-------------|
| <b>空調調和・換気設備工事</b>        |                           |     |     |         |                  |             |
| <b>1 空調設備機器</b>           |                           |     |     |         |                  |             |
| <b>業務用パッケージエアコン（ダイキン）</b> |                           |     |     |         |                  |             |
| AC-1 床置形ペア EcoZEAS        | SZRV80BZV (P80) 単相200V    | 2   | 組   | 316,500 | 633,000          | 大間・外陣       |
| <b>ルームエアコン（ダイキン）</b>      |                           |     |     |         |                  |             |
| AC-2 壁掛形                  | S284ATEV-W (2.8kW) 単相200V | 2   | 組   | 142,500 | 285,000          | 和室(1)・和室(2) |
| AC-3 壁掛形                  | S404ATEV-W (4.0kW) 単相200V | 1   | 組   | 168,750 | 168,750          | 談話室         |
| - 計 -                     |                           |     |     |         | <b>1,086,750</b> |             |
| <b>2 空調設備工事</b>           |                           |     |     |         |                  |             |
| <b>搬入据付工事</b>             |                           |     |     |         |                  |             |
| SA 室外機                    | P80 (SZRV80BZV) 地上設置      | 2   | 台   | 8,750   | 17,500           | 大間・外陣       |
| SA 室内機                    | 床置形 P80 (転倒防止金具共)         | 2   | 台   | 13,000  | 26,000           | 大間・外陣       |
| RA 室外機                    | セパレート 2.2-5.0 (S284/S404) | 3   | 台   | 6,250   | 18,750           | 和室・談話室      |
| RA 室内機                    | 壁掛 (据付板・ドレンホース共)          | 3   | 台   | 6,250   | 18,750           | 和室・談話室      |
| <b>基礎工事</b>               |                           |     |     |         |                  |             |
| 基礎工事                      | 縁石基礎 (SA 室外機 P80)         | 2   | 台   | 5,000   | 10,000           | 大間・外陣       |
| 室外機置台                     | RA 室外機用 プラ製 (防振ゴム付)       | 3   | 台   | 5,500   | 16,500           | 和室・談話室      |
| <b>試運転調整費</b>             |                           |     |     |         |                  |             |
| 試運転調整費                    | SA 室外機 (-160)             | 2   | 台   | 10,000  | 20,000           |             |
| 試運転調整費                    | RA 室外機 (0-56)             | 3   | 台   | 2,500   | 7,500            |             |
| 消耗品及び雑材料                  |                           | 1   | 式   |         | 4,100            |             |
| 資材運搬交通費                   |                           | 1   | 式   |         | 5,600            |             |
| 現場経費                      |                           | 1   | 式   |         | 12,300           |             |
| - 計 -                     |                           |     |     |         | <b>157,000</b>   |             |

# 内 訳 書

工事名：安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事

内訳書 No.1

| 品 名                 | 規格・寸法                         | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額            | 備 考  |
|---------------------|-------------------------------|-----|----|--------|----------------|------|
| <b>3 配管設備工事</b>     |                               |     |    |        |                |      |
| <b>冷媒（冷媒銅管）</b>     |                               |     |    |        |                |      |
| 冷媒用被覆銅管（10+20t）     | 9.52+15.88mm（10t+20t）AC-1     | 6   | m  | 5,138  | 30,828         | 想定数量 |
| 冷媒用被覆銅管（10+20t）     | 6.35+9.52mm（10t+20t）AC-2・AC-3 | 12  | m  | 3,388  | 40,656         | 想定数量 |
| 継手類                 |                               | 1   | 式  |        | 21,445         |      |
| 消耗品                 |                               | 1   | 式  |        | 10,723         |      |
| 支持金物                |                               | 1   | 式  |        | 28,594         |      |
| <b>排水（硬質塩化ビニル管）</b> |                               |     |    |        |                |      |
| 硬質塩化ビニル管            | VP 25A（AC-1 ドレン）              | 3   | m  | 313    | 939            | 想定数量 |
| 継手類                 |                               | 1   | 式  |        | 188            |      |
| 消耗品                 |                               | 1   | 式  |        | 94             |      |
| 支持金物                |                               | 1   | 式  |        | 235            |      |
| <b>電線・ケーブル類</b>     |                               |     |    |        |                |      |
| VVFケーブル（内外連絡線）      | 600V VV-F 2.0mm-3C            | 25  | m  | 203    | 5,075          | 想定数量 |
| 配管工費（冷媒配管）          |                               | 1   | 式  |        | 72,500         |      |
| 配管工費（塩ビ管類）          |                               | 1   | 式  |        | 7,500          |      |
| 電線材料施工費             |                               | 1   | 式  |        | 14,280         |      |
| <b>配管保温工事費</b>      |                               |     |    |        |                |      |
| 樹脂製化粧カバー            | 9.52+15.88 屋外（AC-1）           | 2   | m  | 5,525  | 11,050         | 想定数量 |
| 樹脂製化粧カバー            | 6.35+9.52 屋外（AC-2・3）          | 6   | m  | 4,225  | 25,350         | 想定数量 |
| 排水VP保温 GW20mm+ALGC  | 屋内隠蔽 25A                      | 2   | m  | 2,563  | 5,126          | 想定数量 |
| <b>貫通・試験</b>        |                               |     |    |        |                |      |
| スリーブインサート費          | 外壁貫通 穴あけ・シーリング                | 5   | 箇所 | 12,500 | 62,500         |      |
| 気密テスト費              | SA                            | 2   | 系統 | 12,500 | 25,000         |      |
| 気密テスト費              | RA                            | 3   | 系統 | 10,000 | 30,000         |      |
| 真空引き・ガス充填           | SA（基本料金）                      | 2   | 系統 | 2,500  | 5,000          |      |
| 真空引き・ガス充填           | RA（基本料金）                      | 3   | 系統 | 1,880  | 5,640          |      |
| 消耗品及び雑材料            |                               | 1   | 式  |        | 12,100         |      |
| 資材運搬費               |                               | 1   | 式  |        | 20,800         |      |
| 現場経費                |                               | 1   | 式  |        | 44,377         |      |
| <b>- 計 -</b>        |                               |     |    |        | <b>480,000</b> |      |

# 内 訳 書

工事名：安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事

内訳書 No.1

| 品 名                     | 規格・寸法                       | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考       |
|-------------------------|-----------------------------|-----|----|--------|-----------|-----------|
| <b>4 換気設備機器</b>         |                             |     |    |        |           |           |
| <b>24時間換気 (第3種機械換気)</b> |                             |     |    |        |           |           |
| EF-1 パイプ用ファン            | V-08PP8-BL (三菱) φ100 BL品    | 3   | 台  | 4,920  | 14,760    | 便所・小便所    |
| <b>局所換気</b>             |                             |     |    |        |           |           |
| EF-2 天井埋込形換気扇           | VD-18ZC14 (三菱) φ150 排煙用     | 5   | 台  | 15,920 | 79,600    | 外陣・内陣・護摩堂 |
| EF-3 天井埋込形換気扇           | VD-15ZC14 (三菱) φ100 台所      | 1   | 台  | 10,080 | 10,080    | 談話室       |
| EF-4 天井埋込形換気扇           | VD-10ZC14 (三菱) φ100         | 1   | 台  | 8,280  | 8,280     | パントリー     |
| <b>給気口 (外気導入)</b>       |                             |     |    |        |           |           |
| SA-1 給排気グリル             | P-23GHF5 (三菱) φ200 フィルター付   | 4   | 個  | 4,360  | 17,440    | 外陣・内陣     |
| SA-2 給排気グリル             | P-18GHF5 (三菱) φ150 フィルター付   | 1   | 個  | 2,400  | 2,400     | 護摩堂       |
| SA-3 給排気グリル             | P-13GHF5 (三菱) φ100 フィルター付   | 3   | 個  | 1,840  | 5,520     | 和室・談話室    |
| <b>屋外フード</b>            |                             |     |    |        |           |           |
| 深形フード                   | P-13VSQ4 (三菱) φ100 SUS 防虫網付 | 8   | 個  | 4,200  | 33,600    | 外壁        |
| 深形フード                   | P-18VSQ4 (三菱) φ150 SUS 防虫網付 | 6   | 個  | 5,320  | 31,920    | 外壁        |
| 深形フード                   | P-23VSQ4 (三菱) φ200 SUS 防虫網付 | 4   | 個  | 13,360 | 53,440    | 外壁        |
| - 計 -                   |                             |     |    |        | 257,040   |           |
| <b>5 換気設備工事</b>         |                             |     |    |        |           |           |
| <b>機器取付工事</b>           |                             |     |    |        |           |           |
| パイプ用ファン取付               | V-08PP8-BL 外壁付け (VU100共)    | 3   | 台  | 9,400  | 28,200    | 便所・小便所    |
| 天井埋込形換気扇取付              | VD-18ZC14 (吊ボルト共)           | 5   | 台  | 15,300 | 76,500    | 外陣・内陣・護摩堂 |
| 天井埋込形換気扇取付              | VD-15ZC14・VD-10ZC14         | 2   | 台  | 11,400 | 22,800    | 談話室・パントリー |
| 給排気グリル取付                | φ100～φ200 ダクト接続共            | 8   | 個  | 6,400  | 51,200    |           |
| 屋外フード取付                 | 深形フード φ100～φ200             | 18  | 個  | 4,000  | 72,000    |           |
| <b>ダクト工事</b>            |                             |     |    |        |           |           |
| スパイラルダクト                | φ100 継手・支持金物共               | 7   | m  | 4,100  | 28,700    | 図面実測+想定   |
| スパイラルダクト                | φ150 継手・支持金物共               | 22  | m  | 5,100  | 112,200   | 図面実測+想定   |
| スパイラルダクト                | φ200 継手・支持金物共               | 12  | m  | 6,200  | 74,400    | 図面実測+想定   |
| ダクト保温                   | GW25+ALGC 外気導入ダクト           | 18  | m  | 3,300  | 59,400    | 図面実測+想定   |
| <b>外壁貫通</b>             |                             |     |    |        |           |           |
| 外壁貫通処理                  | φ100 穴あけ・防水処理               | 8   | 箇所 | 7,000  | 56,000    |           |
| 外壁貫通処理                  | φ150 穴あけ・防水処理               | 6   | 箇所 | 8,400  | 50,400    |           |
| 外壁貫通処理                  | φ200 穴あけ・防水処理               | 4   | 箇所 | 9,900  | 39,600    |           |
| <b>試運転調整</b>            |                             |     |    |        |           |           |
| 試運転調整費                  | 風量確認・24時間換気運転確認             | 1   | 式  | 27,500 | 27,500    |           |
| 消耗品及び雑材料                |                             | 1   | 式  |        | 21,000    |           |
| 資材運搬費                   |                             | 1   | 式  |        | 36,000    |           |
| 現場経費                    |                             | 1   | 式  |        | 76,100    |           |
| - 計 -                   |                             |     |    |        | 832,000   |           |
| <b>6 工事諸経費</b>          |                             | 1   | 式  |        | 73,500    |           |
| <b>【小 計】</b>            |                             |     |    |        | 2,886,290 | 出精値引は表紙   |

法定福利費内訳明細書

(御見積書 No. の添付資料)

|       |                              |       |              |
|-------|------------------------------|-------|--------------|
| 見積年月日 | 2026年10月9日                   | 見積No. |              |
| 発注者名  | 宗教法人 安楽寺 御中                  |       |              |
| 工事名   | 安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事        |       |              |
| 施工場所  | 安楽寺 本堂 新築工事現場 (所在地は確認申請書による) |       |              |
| 会社名   | 宮地機工株式会社                     | 所在地   | 広島県尾道市東尾道9-9 |

【1】 労務費相当額（Y）の内訳

※ 労務費相当額は、内訳書各項目の金額のうち労務費に相当する額（配管工費・電線材料施工費、および据付・保温・試験等の人工相当額）に、出精値引き後の比率を乗じたものです。空調機器・換気機器は含みません。

| 項 目       | 労務費相当額（円） | 摘 要                  |
|-----------|-----------|----------------------|
| 空調設備工事    | 128,625   | 内訳書 2 空調設備工事（定価ベース）  |
| 配管設備工事    | 233,158   | 内訳書 3 配管設備工事（定価ベース）  |
| 換気設備工事    | 669,900   | 内訳書 5 換気設備工事（定価ベース）  |
| 小 計       | 1,031,683 | 定価ベース                |
| 労務費相当額（Y） | 1,004,413 | 小計 × 出精値引き後比率（合計÷小計） |

【2】 法定福利費相当額（A）の算定

計算式：  $A = Y \times Z$ （Z：法定福利費事業者負担率、保険ごとに円未満切捨て）

| 保険の種類      | 労務費相当額（円） | 事業主負担料率 | 法定福利費（円） | 算定根拠                                     |
|------------|-----------|---------|----------|------------------------------------------|
| 健康保険料      | 1,004,413 | 4.890%  | 49,115   | 健康保険料率 9.780%（協会けんぽ 広島県 令和8年度）×1/2（労使折半） |
| 介護保険料      | 1,004,413 | 0.810%  | 8,135    | 介護保険料率 1.620%（全国一律 令和8年度）×1/2（労使折半）      |
| 子ども・子育て支援金 | 1,004,413 | 0.115%  | 1,155    | 支援金率 0.230%（令和8年4月分～）×1/2（労使折半）          |
| 厚生年金保険料    | 1,004,413 | 9.150%  | 91,903   | 厚生年金保険料率 18.300%（平成29年9月以降固定）×1/2（労使折半）  |
| 雇用保険料      | 1,004,413 | 1.050%  | 10,546   | 雇用保険料率（建設の事業）事業主負担分 1.050%               |
| 子ども・子育て拠出金 | 1,004,413 | 0.360%  | 3,615    | 拠出金率 0.360%（事業主全額負担）                     |
| 合計（Z / A）  |           | 16.375% | 164,469  |                                          |

※ 法定福利費相当額（A）は見積金額（工事費）に含まれています。別途加算するものではありません。

※ 料率は見積作成時点（令和8年度）の公表料率によります。料率が改定された場合は改定後の料率により精算させていただきます。

## 御見積条件・注意事項

安楽寺 本堂 新築工事 空調・換気設備工事 御見積書 添付

### 【1】御見積条件・注意事項

1. 本見積は当社作図の空調設備平面図 (M-1) ・換気設備平面図 (M-2) (意匠 平面図 令和8年7月20日版ベース) および24時間換気計算書に基づいて作成しています。空調機の機種は8月10日付 検討最終VE案 (提案① ダイキン)、換気機器は三菱電機製としています。
2. 空調工事の範囲: 空調機の搬入・据付 (AC-1 床置形 SZRV80BZV×2組〔大間・外陣〕、AC-2 壁掛形 S284ATEV-W×2組〔和室(1)・和室(2)〕、AC-3 壁掛形 S404ATEV-W×1組〔談話室〕)、室外機基礎 (縁石基礎・置台)、冷媒配管 (被覆銅管 液管10t・ガス管20t) ・屋外化粧カバー、ドレン配管 (VP 25A) ・保温、内外連絡線 (VVF 2.0-3C)、外壁貫通部の処理、気密試験・真空引き、試運転調整。
3. 換気工事の範囲: 24時間換気 (第3種機械換気) 用パイプ用ファン V-08PP8-BL×3台、局所換気用天井埋込形換気扇 (VD-18ZC14×5台〔焼香・護摩の排煙〕、VD-15ZC14・VD-10ZC14 各1台)、給気用給排気グリル×8個、スパイラルダクト (φ100～φ200) ・外気導入ダクトの保温、深形フード (ステンレス製・防虫網付) ×18個、外壁貫通処理、試運転調整 (風量確認) 。
4. 機器の単価は、メーカー定価 (空調機はVE案の定価、換気機器は三菱電機の価格〔税別〕) を基準に当社にて算定しています。機器のメーカー価格改定 (三菱電機は2027年1月1日改定予定) が生じた場合は御協議させていただきます。
5. 24時間換気の有効換気量は、パイプ用ファン V-08PP8-BL のP-Q線図 (電源周波数60Hz) により算定しています (80 m<sup>3</sup>/h/台×3台 = 240 m<sup>3</sup>/h ≧ 必要有効換気量185.1 m<sup>3</sup>/h)。天井高の確定により必要換気量が増える場合は機器の見直しをお願いすることがあります。
6. 電源・専用回路 (空調機 単相200V×5回路、換気扇 単相100V) ・スイッチ・接地等の電気工事、リモコン配線 (本体リモコン・ワイヤレスリモコンのため不要の想定) は含みません。
7. 外壁の開口補強・外装仕上げの補修、天井開口の補強・点検口、揚重機 (クレーン等)、足場・高所作業車等の仮設、産業廃棄物 (機器の梱包材を含む) の処分は含みません。外壁貫通部の穴あけ・防水処理は本見積に含みます。
8. 冷媒の追加充填は、配管長が各機器のチャージレス配管長以内のため計上していません (真空引き・ガス充填は基本料金) 。
9. ドレンは、AC-1は硬質塩化ビニル管 (VP 25A、屋内部分は保温) で、AC-2・AC-3は付属ドレンホースで屋外へ開放排水する想定です (側溝・枳への接続は含みません) 。
10. 工期は建築工程に合わせた通常の日中作業を前提としております。夜間・休日作業、工程変更や他工事との輻輳による手待ち、工期延長に伴う経費増は別途協議とさせていただきます。
11. 労務費に係る法定福利費 (事業主負担分) は工事費に含んでおり、その額は御見積書表紙および別紙「法定福利費内訳明細書」のとおりです。
12. 本見積書に記載なき事項については別途とさせていただきます。工事に係る電気・水道は無償支給願います。本見積金額には消費税は含まれておりません。本書有効期間は10日です。

## 【2】想定数量（推測）項目の前提

図面に数量・経路の記載がなく当社にて想定した項目です。「図面実測+想定」は平面延長を図面計測し、立上り等を想定加算したものです。実数量確定後に精算させていただきます。

| No. | 内訳書 | 項 目                                              | 前提・想定内容                                                     | 数量（区分）      |
|-----|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 3   | 冷媒用被覆銅管（10+20t）<br>9.52+15.88mm（10t+20t）AC-1     | AC-1 床置形 2系統 × 3.0m（室外機は外壁直近。最小配管長 3m を確保、壁貫通・立上り・余長込み）     | 6 m（想定）     |
| 2   | 3   | 冷媒用被覆銅管（10+20t）<br>6.35+9.52mm（10t+20t）AC-2・AC-3 | AC-2・AC-3 壁掛形 3台 × 4.0m（壁掛 約2.2m → 屋外置台への立下り・余長込み）          | 12 m（想定）    |
| 3   | 3   | 硬質塩化ビニル管 VP 25A（AC-1 ドレン）                        | AC-1 2系統 × 1.5m（室内 1.0m + 屋外放流 0.5m）。ルームエアコンは付属ドレンホース       | 3 m（想定）     |
| 4   | 3   | VVFケーブル（内外連絡線） 600V<br>VV-F 2.0mm-3C             | 内外連絡線 AC-1 5.0m×2・AC-2/3 5.0m×3（余長込み）                       | 25 m（想定）    |
| 5   | 3   | 樹脂製化粧カバー 9.52+15.88 屋外（AC-1）                     | AC-1 屋外 壁貫通～室外機 1.0m × 2                                    | 2 m（想定）     |
| 6   | 3   | 樹脂製化粧カバー 6.35+9.52 屋外（AC-2・3）                    | AC-2・AC-3 屋外立下り 2.0m × 3                                    | 6 m（想定）     |
| 7   | 3   | 排水VP保温 GW20mm+ALGC 屋内<br>隠蔽 25A                  | AC-1 ドレンの屋内部分 1.0m × 2系統                                    | 2 m（想定）     |
| 8   | 5   | スパイラルダクト φ100 継手・支持金物共                           | 給気 SA-3 × 3・局所 EF-3/EF-4 の器具～外壁（平面） + 立上り・接続 0.5m/本 = 6.77m | 7 m（実測+想定）  |
| 9   | 5   | スパイラルダクト φ150 継手・支持金物共                           | 給気 SA-2・局所 EF-2 × 5 の器具～外壁（平面） + 0.5m/本 = 21.30m            | 22 m（実測+想定） |
| 10  | 5   | スパイラルダクト φ200 継手・支持金物共                           | 給気 SA-1 × 4 の器具～外壁（平面） + 0.5m/本 = 11.22m                    | 12 m（実測+想定） |
| 11  | 5   | ダクト保温 GW25 + ALGC 外気導入ダクト                        | 外気導入（給気）ダクトの全長 = 17.14m（結露防止）                               | 18 m（実測+想定） |

## 【3】図面読み取りに関する確認事項

1. 施工場所（地番）をご教示ください。24時間換気は電源周波数60Hz（中国電力管内）で算定しています（50Hzの場合も 204 m<sup>3</sup>/h で適合）。
2. 天井高（外陣・内陣・護摩堂の格天井・折上天井を含む）が未確定のため、24時間換気計算は仮定値（外陣3.3m・内陣 3.6m・護摩堂3.3m・その他2.4m）で行っています。
3. 室外機は各室の外壁直近（大間・外陣は西側、和室(1)は北側、和室(2)・談話室は東側）に置く計画です。設置場所の地盤・景観上の制約があればご指示ください。
4. AC-1（床置形）の位置は大間・外陣の西側 広縁としています。仏具・建具の配置と干渉する場合はご指示ください。
5. 換気扇・給気口の位置、ダクトルートは当社計画です。天井内の梁・野縁との取合いにより変更となる場合があります。
6. 機器の型番・価格（特に空調機のVE案定価、三菱電機機器の価格）は提出前に最新の価格表で確認します。